piroddi
marco
mario
21.01.2025
17:54:18
GMT+02:00

PROGETTO ESECUTIVO

- DECRETO LEGISLATIVO 31 MARZO 2023 N. 36 -
- Articolo 41 - Comma 8 -

COMUNE DI SORSO

▫ PROVINCIA DI SASSARI ▫

STUDIO TECNICO

R. T. P.

Ing. M.M. Piroddi
Ing. V.G. Piroddi
Geol. G. Piroddi
Geol. M. Pirarba

VIA GARIBALDI N° 7
08044 - JERZU -NU-

C.F. PRDMCM59C14E387Z
P.I. 00769670910

PROGETTO :

INTERVENTI DI MESSA IN SICUREZZA E DIFESA COSTIERA
DEL LITORALE DI MARRITZA.
OPERE DI COMPLETAMENTO TRATTO C.

CUP: I48H23000360002 - CIG: B1F06E7262

TAVOLA B

Analisi dei Prezzi Unitari RAS e NO RAS

SCALA ----

DATA *Gennaio 2025*

COMMITTENTE

Comune di Sorso
R.d.P. Geom. Gabriele Falchi

PROGETTISTA

R.T.P. Piroddi(3) - Pirarba
Capogruppo: Ing. Marco M. Piroddi

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
1		I prezzi unitari del presente progetto, ove riguardanti prestazioni inserite nel Prezziario RAS, fanno pedissequamente riferimento al Prezziario RAS aggiornato al 07 /2024. Per tali prezzi sono omesse le analisi in quanto desumibili da quelle del prezziario RAS aggiornato al 07 /2024. I prezzi unitari del presente progetto, ove riguardanti prestazioni composite, sono stati ottenuti mediante sommatoria dei relativi prezzi unitari RAS desunti dal Prezziario aggiornato al 07/2024, comunque appositamente rianalizzati con riferimento al mercato locale delle OO.PP. ed ai prezzi elementari RAS (prezziario 07/2024). I prezzi unitari del presente progetto, ove non presenti nel prezziario RAS, sono stati determinati mediante analisi con riferimento al mercato locale delle OO.PP. ed ai prezzi elementari RAS (prezziario 07/2024). Per quanto detto, risultano analizzati soli i prezzi unitari progettuali non ricompresi nel Prezziario Regionale RAS perchè ivi mancanti. Le analisi sono state effettuate con riferimento al mercato commerciale -imprenditoriale locale, impiegando i relativi prezzi elementari così come in Prezziario RAS 07/2024 ed altresì applicando all'analisi finale una maggiorazione del 15% per spese generali ed una aliquota del 10% per utili d'impresa.					
		Prezzo per analisi				€ 0,00	
		Spese generali		13%		€ 0,00	0,00%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,00	0,00%
		Sommano				€ 0,00	
		Prezzo d'applicazione al (zero/00)				**€ 0,00**	
1751	A1751	Miscuglio di seminagione con sementi tecniche certificate tipo Prati Armati, Prati Rinforzati, o di					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		altra Primaria Ditta Nazionale, comunque con caratteristiche similari ed equivalenti, a radicazione profonda. Il miscuglio sarà costituito da: concimi naturali, collanti per idrosemina e semina, ammendanti organici e più. Ovviamente oltre a: Sementi di tipo certificato a radicazione profonda e vasta, sia in verticale che sul laterale, di natura erbacea, particolarmente durevoli e durature, anche autoctone,					
		Prezzo per analisi				€. 30,00	
		Spese Generali		15%		€. 4,50	11,86%
		Utile d'impresa		10%		€. 3,45	9,09%
		Sommano				€. 37,95	
		Prezzo d'applicazione (trentasette/95)	kg.			**€. 37,95**	
1875	A1875	Sistema per drenaggi geotecnici a gravità in pannelli scatolari di elevata efficienza e durata Tipo GabbionDren T o di altra primaria ditta italiana-europea , comunque similare ed equivalente. Sistema costituito da : Scatolare metallico zincato in rete a doppia-tripla torsione ,					
		Prezzo per analisi				€. 185,00	
		Spese Generali		15%		€. 27,75	11,86%
		Utile d'impresa		10%		€. 21,28	9,09%
		Sommano				€. 234,03	
		Prezzo d'applicazione (duecentotrentaquattro/03)	mc.			**€. 234,03**	
1880	A1880	Massi artificiali in calcestruzzo da mc/cad, 1.00 circa , debolmente armati, con sezione da: mt. 1.00 *1.00*1.00 - mt. 2.00*1.00*0.50.					
		Prezzo per analisi				€. 100,00	
		Spese Generali		15%		€. 15,00	11,86%
		Utile d'impresa		10%		€. 11,50	9,09%
		Sommano				€. 126,50	
		Prezzo d'applicazione (centoventisei/50)	mc.			**€. 126,50**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
1885	A1885	Embrici prefabbricati (dimensioni cm. 40/50x57; h= cm. 18; spessore cm. 4,50) in conglomerato cementizio vibrato R'ck=> 25 N /mmq. prodotti in apposito stabilimento certificato, del tipo a pianta svasata con spallette laterali.					
		Prezzo per analisi				€. 17,50	
		Spese Generali		15%		€. 2,63	11,88%
		Utile d'impresa		10%		€. 2,01	9,08%
		Sommano				€. 22,14	
		Prezzo d'applicazione (ventidue/14)	ml.			**€. 22,14**	
1990	A1990	Indennità di conferimento in impianto autorizzato per smaltimento residui da pulizia vegetativa , inclusa aliquota trasporto in A/R (impianto più prossimo: Ploaghe - Ozieri).					
		Prezzo per analisi				€ 32,50	
		Spese Generali		15%		€ 4,88	11,87%
		Utile d'impresa		10%		€ 3,74	9,10%
		Sommano				€ 41,12	
		Prezzo d'applicazione (quarantuno/12)	mc.			**€ 41,12**	
1999	A1999	Attrezzatura specifica per rocciatore, per opere in parete; sommariamente: motoseghe, serroni, roncole, falcetti, decespugliatori, imbragature a 3 punti, scale, scale in corda, funi, cavi, moschettoni, rampini, ancoraggi, elevatori, martelli, picconi, leve, martinetti					
		Prezzo per analisi				€ 10,00	
		Spese generali		15%		€ 1,50	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,15	9,09%
		Sommano				€ 12,65	
		Prezzo d'applicazione al (dodici/65)	cad.			**€ 12,65**	
2000	A2000	Vari a stima					
		Prezzo per analisi				€ 1,00	
						€ 1,00	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 1,00	
		Spese Generali		15%		€ 0,15	11,81%
		Utile d'impresa		10%		€ 0,12	9,45%
		Sommano				€ 1,27	
		Prezzo d'applicazione	cad.			**€ 1,27**	
		(uno/27)					
2046	A2046	**SMANTELLAMENTO E RIMOZIONE DI RECINZIONI METALLICHE O SIMILARI**, di qualsiasi tipo (rete su pali, ringhiere, balaustre e più), forma, dimensione, configurazione, altezza e peso; senza ricollocamento delle medesime. Sono comprese le opere di rimozione con le occorrenti eventuali					
		SAR24_AT.000 5.0001.0 013 MARTELLO DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10 kg e potenza nominale circa 1500 W	cad.	0.0050	€ 12,60659	€. 0,06	1,50%
		SAR24_AT.000 5.0013.0 034 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 30), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 35 q.li	ora	0.0050	€ 61,93886	€. 0,31	7,77%
		SAR24_AT.000 5.0016.0 012 MOTOCARRO, portata fino a 1 m3	ora	0.0050	€ 50,79646	€. 0,25	6,27%
		SAR24_RU.000 1.0001.0 001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,03	€ 30,52293	€. 0,92	23,06%
		SAR24_RU.000 1.0001.0 002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,03	€ 28,28641	€. 0,85	21,30%
		SAR24_RU.000 1.0001.0 003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,03	€ 25,33387	€. 0,76	19,05%
		A2000 Vari a stima	cad.	0,01	€ 1,00	€. 0,01	0,25%
		Prezzo per analisi				€. 3,16	
		Spese Generali		15%		€. 0,47	11,78%
						€. 3,63	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€. 3,63	
		Utile d'impresa		10%		€. 0,36	9,02%
		Sommano				€. 3,99	
		Prezzo d'applicazione (tre/99)	ml.			**€. 3,99**	
2060	A2060	**FORNITURA E REALIZZAZIONE DI PITTURA PROTETTIVA COLORATA PER TRATTAMENTI CORTICALI SUI GETTI DI CALCESTRUZZO IN ELEVAZIONE (R'CK 45) DA EFFETTUARSI MEDIANTE PITTURA ACRILICA PROTETTIVA, AD OTTENIMENTO DI CALCESTRUZZO ARCHITETTONICO COLORATO PER AMBIENTI PAESAGGISTICAMENTE**					
		A321 Finitura protettiva e decorativa colorata per protezione di strutture in calcestruzzo e cemento armato poste all'esterno in ambienti aggressivi. Pittura costituita da emulsioni sintetiche e polimeri acrilici , a bassa porosità , impermeabilizzante , antifessurante , resistente	lt.	1,01	€ 15,00	€ 15,15	49,67%
		SAR24_AT.000 2.0015.0001 NOLO A FREDDO DI COMPRESSORE A PISTOLA	ora	0,10	€ 21,62510	€ 2,16	7,08%
		SAR24_AT.000 6.0002.0001 Nolo mensile	m²	0,40	€ 4,21561	€ 1,69	5,54%
		SAR24_RU.000 1.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,06	€ 30,52293	€ 1,83	6,00%
		SAR24_RU.000 1.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,06	€ 28,28641	€ 1,70	5,57%
		SAR24_RU.000 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)				€ 22,53	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 22,53	
		1.0001.0003	ora	0,06	€ 25,33387	€ 1,52	4,98%
		A2000 Vari a stima	cad.	0,06	€ 1,00	€ 0,06	0,20%
		Prezzo per analisi				€ 24,11	
		Spese Generali		15%		€ 3,62	11,87%
		Utile d'impresa		10%		€ 2,77	9,08%
		Sommano				€ 30,50	
		Prezzo d'applicazione (trenta/50)	mq.			**€ 30,50**	
2070	A2070	**REALIZZAZIONE DI CUNETTE IN TERRA**, date effettuate mediante scavo a sezione obbligata in terreni di qualsiasi natura e consistenza , asciutti e/o bagnati , anche in presenza di acqua corrivante , compresa la roccia dura da martellone pesante di consistenza anche superiore a					
		SAR24_AT.0005.0013.0034 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 30), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 35 q.li	ora	0.0500	€ 61,93886	€. 3,10	56,36%
		SAR24_AT.0005.0016.0012 MOTOCARRO, portata fino a 1 m3	ora	0.00750	€ 50,79646	€. 0,38	6,91%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,01	€ 30,52293	€. 0,31	5,64%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,01	€ 28,28641	€. 0,28	5,09%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,01	€ 25,33387	€. 0,25	4,55%
		A2000 Vari a stima	cad.	0,03	€ 1,00	€. 0,03	0,55%
		Prezzo per analisi				€. 4,35	
		Spese Generali		15%		€. 0,65	11,82%
		Utile d'impresa		10%		€. 0,50	9,09%
						€. 5,50	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€. 5,50	
		Sommano				€. 5,50	
		Prezzo d'applicazione (cinque/50)	ml.			**€. 5,50**	
3015	A3015	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI GRIGLIA IN GHISA LAMELLARE , CON SUPERFICIE DI DEFLUSSO DI CMQ. 966, SEZIONE UTILE MM. 600*600 , CLASSE D/400** , del peso di kg.81, con telaio pesante delle dimensioni di mm. 700*700. Da darsi installata su pozzetto e/o manufatto attinente. Griglia in					
		A573 Griglia piana in ghisa lamellare , ex UNI ISO 185, classe D 400 , sezione utile mm. 600 *600, telaio mm. 700*700 , peso kg. 81 ; costruita secondo le norme UNI EN 124; completa di sede -telaio e dispositivo di chiusura antivandalismo e di sicurezza.	cad.	1,00	€. 175,00	€. 175,00	64,22%
		SAR24_AT.0005.0013.0034 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 30), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 35 q.li	ora	0,10	€ 61,93886	€. 6,19	2,27%
		SAR24_AT.0005.0001.0013 MARTELLO DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10 kg e potenza nominale circa 1500 W	cad.	0,25	€ 12,60659	€. 3,15	1,16%
		SAR24_PR.0004.0002.0001 MALTA IDRAULICA antiritiro, pronta, a presa e indurimento rapidi per fissaggio zanche, tubazioni, controtelai	kg	2,00	€ 4,97184	€. 9,94	3,65%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,25	€ 30,52293	€. 7,63	2,80%
		SAR24_RU.0001.0001.0 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)				€. 201,91	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€. 201,91	
		002	ora	0,25	€ 28,28641	€. 7,07	2,59%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,25	€ 25,33387	€. 6,33	2,32%
		A2000 Vari a stima	cad.	0,12	€ 1,00	€. 0,12	0,04%
		Prezzo per analisi				€. 215,43	
		Spese Generali		15%		€. 32,31	11,86%
		Utile d'impresa		10%		€. 24,77	9,09%
		Sommano				€. 272,51	
		Prezzo d'applicazione (duecentosettantadue/50)	cad.			**€. 272,50**	
3016	A3016	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI COPERCHIO /CHIUSINO IN GHISA SFEROIDALE, CON PASSO D'UOMO Ø DN UTILE MM. 600, CLASSE D/400** , del peso di kg. 65, con telaio pesante delle dimensioni di mm. 850*850. Da darsi installato su pozzetto e/o manufatto attinente. Coperchio chiusino in ghisa					
		A572 Chiusino in ghisa sferoidale GS 500, UNI EN 124, classe D 400 , con passo d'uomo Ø DN utile mm. 600, telaio mm. 850*850 , peso kg. 65 ; completo di sede-telaio, con scritte specifiche sulla destinazione di pozzetto (fogne , acquedotto e più); con dispositivo di chiusura	cad.	1	€. 168,00	€. 168,00	61,31%
		SAR24_AT.0005.0013.0034 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 30), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 35 q.li	ora	0,10	€ 61,93886	€. 6,19	2,26%
		SAR24_AT.0005.0001.0013 MARTELLO DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10 kg e potenza nominale circa 1500 W	cad.	0,25	€ 12,60659	€. 3,15	1,15%
		SAR24_ MALTA IDRAULICA				€. 177,34	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€. 177,34	
		PR.0004.0002.0001 antiritiro, pronta, a presa e indurimento rapidi per fissaggio zanche, tubazioni, controtelai	kg	2,00	€ 4,97184	€. 9,94	3,63%
		SAR24_PR.0001.0010.0001 MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad.	500,00	€ 0,00804	€. 4,02	1,47%
		SAR24_PR.0001.0014.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	500,00	€ 0,00804	€. 4,02	1,47%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,25	€ 30,52293	€. 7,63	2,78%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,25	€ 28,28641	€. 7,07	2,58%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,25	€ 25,33387	€. 6,33	2,31%
		A2000 Vari a stima	cad.	0,25	€ 1,00	€. 0,25	0,09%
		Prezzo per analisi				€. 216,60	
		Spese Generali		15%		€. 32,49	11,86%
		Utile d'impresa		10%		€. 24,91	9,09%
		Sommano				€. 274,00	
		Prezzo d'applicazione	cad.			**€. 274,00**	
		(duecentosettantaquattro/00)					
3017	A3017	**CONFIGURAZIONE LIVELLAZIONE E SISTEMAZIONE GENERALE DI PREESISTENTE STRADA , PISTA , AREA E/O PIANO STERRATO** , da realizzarsi con eventuale scarificazione e livellazione mirata eventualmente anche *profonda* (incluse lavorazioni noli magisteri assistenze e più) al fine di					
		SAR24_AT.0005.0013.0002 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante,					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li	ora	0.0020	€ 85,33387	€ 0,17	17,00%
		SAR24_AT.0005.0013.0006 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione (potenza HP 90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950	ora	0.0020	€ 82,50201	€ 0,17	17,00%
		SAR24_AT.0005.0013.0034 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 30), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 35 q.li	ora	0.0020	€ 61,93886	€ 0,12	12,00%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0.0125	€ 25,33387	€ 0,32	32,00%
		A2000 Vari a stima	cad.	0.0100	€ 1,00	€ 0,01	1,00%
		Prezzo per analisi				€ 0,79	
		Spese generali		15%		€ 0,12	12,00%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,09	9,00%
		Sommano				€ 1,00	
		Prezzo d'applicazione al (uno/00)	mq.			**€ 1,00**	
3158	A3158	**SOVRAPREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI MICROPALO PERFORATO AD ANDAMENTO ORIZZONTALE (E/O SUB ORIZZONTALE), DEL DIAMETRO FORO LORDO DI MM. 200-240, A CREAZIONE DI TIRANTE IN OPERA . Micropalo completo di: perforo, armatura in tubolare di acciaio come da relativo calcolo, miscela**					
		SAR24_ Argano a frizione,					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		AT.000 5.0003.0 007 provvisto di funi e di tutti gli accessori per il funzionamento, compresa la manodopera per il funzionamento. Con motore da 2 hp	ora	0,02	€ 74,14320	€ 1,48	9,87%
		SAR24_ AT.000 5.0013.0 034 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 30), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 35 q.li	ora	0,02	€ 61,93886	€ 1,24	8,27%
		SAR24_ AT.000 5.0013.0 011 MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 73) peso 48 q.li	ora	0,02	€ 71,85036	€ 1,44	9,60%
		SAR24_ AT.000 5.0013.0 002 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li	ora	0,02	€ 85,33387	€ 1,71	11,40%
		SAR24_ AT.000 6.0002.0 001 Nolo mensile	m²	0,20	€ 4,21561	€ 0,84	5,60%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,06	€ 30,52293	€ 1,83	12,20%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,06	€ 28,28641	€ 1,70	11,33%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,06	€ 25,33387	€ 1,52	10,13%
		A2000 Vari a stima	cad.	0,10	€ 1,00	€ 0,10	0,67%
		Prezzo per analisi				€ 11,86	
		Spese Generali		15%		€ 1,78	11,87%
						€ 13,64	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 13,64	
		Utile d'impresa		10%		€ 1,36	9,07%
		Sommano				€ 15,00	
		Prezzo d'applicazione	ml.			**€ 15,00**	
		(quindici/00)					
321	A321	Finitura protettiva e decorativa colorata per protezione di strutture in calcestruzzo e cemento armato poste all'esterno in ambienti aggressivi. Pittura costituita da emulsioni sintetiche e polimeri acrilici , a bassa porosità , impermeabilizzante , antifessurante , resistente					
		Prezzo per analisi				€ 15,00	
		Spese Generali		15%		€ 2,25	11,85%
		Utile d'impresa		10%		€ 1,73	9,11%
		Sommano				€ 18,98	
		Prezzo d'applicazione	lt.			**€ 18,98**	
		(diciotto/98)					
572	A572	Chiusino in ghisa sferoidale GS 500, UNI EN 124, classe D 400 , con passo d'uomo Ø DN utile mm. 600, telaio mm. 850*850 , peso kg. 65 ; completo di sede-telaio, con scritte specifiche sulla destinazione di pozzetto (fogne , acquedotto e più); con dispositivo di chiusura					
		Prezzo per analisi				€. 168,00	
		Spese Generali		15%		€. 25,20	11,86%
		Utile d'impresa		10%		€. 19,32	9,09%
		Sommano				€. 212,52	
		Prezzo d'applicazione	cad.			**€. 212,52**	
		(duecentododici/52)					
573	A573	Griglia piana in ghisa lamellare , ex UNI ISO 185, classe D 400 , sezione utile mm. 600*600, telaio mm. 700*700 , peso kg. 81 ; costruita secondo le norme UNI EN 124; completa di sede-telaio e dispositivo di chiusura antivandalismo e di sicurezza.					
		Prezzo per analisi				€. 175,00	
		Spese Generali		15%		€. 26,25	11,86%
						€. 201,25	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€. 201,25	
		Utile d'impresa		10%		€. 20,13	9,09%
		Sommano				€. 221,38	
		Prezzo d'applicazione	cad.			**€. 221,38**	
		(duecentoventuno/38)					
9100	A9100	**PULIZIA VEGETATIVA ED ARBUSTIVA DA EFFETTUARSI SU PERTINENZE STRADALI** anche acclivi; data eseguita con idonee attrezzature anche portate (su mezzi d'opera) o spalleggiate (con personale a terra), quali: trinciatori, cippatori, decespugliatori, motoseghe, rampini, attrezzature					
		SAR24_AT.0005.0013.0035 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 40), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 50 q.li	ora	0.0025	€ 65,59131	€ 0,16	16,00%
		SAR24_AT.0005.0016.0012 MOTOCARRO, portata fino a 1 m3	ora	0.0020	€ 50,79646	€ 0,10	10,00%
		A1999 Attrezzatura specifica per rocciatore, per opere in parete; sommariamente: motoseghe, serroni, roncole, falcetti, decespugliatori, imbragature a 3 punti, scale, scale in corda, funi, cavi, moschettoni, rampini, ancoraggi, elevatori, martelli, picconi, leve, martinetti	cad.	0,01	€ 10,00	€ 0,10	10,00%
		SAR24_PR.0001.0010.0001 MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad.	5,00	€ 0,00804	€ 0,04	4,00%
		SAR24_PR.0001.0014.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	5,00	€ 0,00804	€ 0,04	4,00%
		SAR24_RU.0001.0001.0 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)				€ 0,44	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 0,44	
		003	ora	0.0050	€ 25,33387	€ 0,13	13,00%
		A1990 Indennità di conferimento in impianto autorizzato per smaltimento residui da pulizia vegetativa , inclusa aliquota trasporto in A/R (impianto più prossimo: Ploaghe - Ozieri).	mc.	0.0050	€ 32,50	€ 0,16	16,00%
		A2000 Vari a stima	cad.	0,06	€ 1,00	€ 0,06	6,00%
		Prezzo per analisi				€ 0,79	
		Spese generali		15%		€ 0,12	12,00%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,09	9,00%
		Sommano				€ 1,00	
		Prezzo d'applicazione al (uno/00)	mq.			**€ 1,00**	
9500	A9500	**MOVIMENTO, PALEGGIO E CARICO DI MATERIE E RISULTE** precedentemente depositate in ambito di cantiere a seguito di altre lavorazioni progettuali. Nella fattispecie le prestazioni includono: movimentazione, paleggio e carico di materiali da risulta con remunerazione applicabile					
		SAR24_AT.000 5.0013.0026 PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 170) peso 124 benna da 2.30 mc	ora	0.0005	€ 106,99919	€ 0,05	10,00%
		SAR24_AT.000 5.0013.0011 MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 73) peso 48 q.li	ora	0.0005	€ 71,85036	€ 0,04	8,00%
		SAR24_AT.000 5.0013.0002 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i				€ 0,09	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 0,09	
		consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li	ora	0.0005	€ 85,33387	€ 0,04	8,00%
		SAR24_AT.0005.0013.0035 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 40), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 50 q.li	ora	0.0010	€ 65,59131	€ 0,07	14,00%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0.0070	€ 25,33387	€ 0,18	36,00%
		A2000 Vari a stima	cad.	0.0100	€ 1,00	€ 0,01	2,00%
		Prezzo per analisi				€ 0,39	
		Spese generali		15%		€ 0,06	12,00%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,05	10,00%
		Sommano				€ 0,50	
		Prezzo d'applicazione al (zero/50)	mc.			**€ 0,50**	
9599	A9599	**ABBATTIMENTO, DEMOLIZIONE, RIMOZIONE E RICOLLOCAMENTO -RICOSTRUZIONE DI PREESISTENTE SCOGLIERA CICLOPICA LITOIDE IN MATERIALE LAPIDEO DI GRANDI DIMENSIONI E VOLUMETRIE** , da eseguirsi in qualsivoglia configurazione planoaltimetrica e di stato al contorno. Scogliere preesistenti					
		SAR24_AT.0005.0013.0002 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li	ora	0,02	€ 85,33387	€. 1,71	6,84%
		SAR24_AT.0005.0013.0 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere,				€. 1,71	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€. 1,71	
		004 compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li	ora	0,02	€ 108,31054	€. 2,17	8,68%
		SAR24_AT.0005.0013.0005 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 180) peso 220 q.li	ora	0,02	€ 117,03942	€. 2,34	9,36%
		SAR24_AT.0005.0013.0035 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 40), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 50 q.li	ora	0,02	€ 65,59131	€. 1,31	5,24%
		SAR24_AT.0005.0013.0006 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione (potenza HP 90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950	ora	0,02	€ 82,50201	€. 1,65	6,60%
		SAR24_AT.0005.0013.0026 PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 170) peso 124 benna da 2.30 mc	ora	0.0200	€ 106,99919	€. 2,14	8,56%
		SAR24_RU.0001.0001.001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0.1000	€ 30,52293	€. 3,05	12,20%
		SAR24_RU.0001.0001.002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0.1000	€ 28,28641	€. 2,83	11,32%
		SAR24_RU.000 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)				€. 17,20	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€. 17,20	
		1.0001.0003	ora	0.1000	€ 25,33387	€. 2,53	10,12%
		A2000 Vari a stima	cad.	0,04	€ 1,00	€. 0,04	0,16%
		Prezzo per analisi				€. 19,77	
		Spese Generali		15%		€. 2,97	11,88%
		Utile d'impresa		10%		€. 2,27	9,08%
		Sommano				€. 25,01	
		Prezzo d'applicazione (venticinque/01)	mc.			**€. 25,01**	
9600	A9600	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA CICLOPICA LITOIDE IN MATERIALE LAPIDEO DI GRANDE DIMENSIONE E VOLUMETRIA (>MC. 1.00)** , eseguita con massi provenienti da sito/impianto/cava comunque autorizzata (Natura del masso: Materiale Vulcanico). Scogliera da eseguirsi in qualsivoglia					
		SAR24_PR.0033.0001.0001 PIETRAME IN SCAPOLI, del peso singolo da 5 a 50 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km, reso a piè d'opera	m^3	0,10	€ 26,13033	€. 2,61	3,73%
		SAR24_PR.0033.0001.0002 SCOGLI DI PRIMA CATEGORIA del peso singolo da 51 a 1000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km, resi a piè d'opera	t	0,10	€ 14,09493	€. 1,41	2,01%
		SAR24_PR.0033.0001.0004 SCOGLI DI TERZA CATEGORIA del peso singolo da 1501 a 3000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km, resi a piè d'opera	t	0,80	€ 14,60177	€. 11,68	16,69%
		SAR24_AT.0005.0016.0005 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi,				€. 15,70	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€. 15,70	
		manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,04	€ 102,07562	€. 4,08	5,83%
	SAR24_AT.0005.0003.0004	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t	ora	0,04	€ 105,99357	€. 4,24	6,06%
	SAR24_AT.0005.0013.0002	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li	ora	0,04	€ 85,33387	€. 3,41	4,87%
	SAR24_AT.0005.0013.0004	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li	ora	0,04	€ 108,31054	€. 4,33	6,19%
	SAR24_AT.0005.0013.0005	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 180) peso 220 q.li	ora	0,04	€ 117,03942	€. 4,68	6,69%
	SAR24_AT.0005.0013.0035	MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 40), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 50 q.li	ora	0,04	€ 65,59131	€. 2,62	3,74%
	SAR24_AT.0005.0013.0006	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso				€. 39,06	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€. 39,06	
		l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione (potenza HP 90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950	ora	0,04	€ 82,50201	€. 3,30	4,71%
	SAR24_AT.0005.0013.0026	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 170) peso 124 benna da 2.30 mc	ora	0.0400	€ 106,99919	€. 4,28	6,11%
	SAR24_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,10	€ 30,52293	€. 3,05	4,36%
	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,10	€ 28,28641	€. 2,83	4,04%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,10	€ 25,33387	€. 2,53	3,61%
	A2000	Vari a stima	cad.	0,29	€ 1,00	€. 0,29	0,41%
		Prezzo per analisi				€. 55,34	
		Spese Generali		15%		€. 8,30	11,86%
		Utile d'impresa		10%		€. 6,36	9,09%
		Sommano				€. 70,00	
		Prezzo d'applicazione (settanta/00)	mc.			**€. 70,00**	
9601	A9601	**SURPLUS REMUNERATIVO SULLA VOCE A9600 "FORNITURA E POSA IN OPERA DI SCOGLIERA CICLOPICA LITOIDE IN MATERIALE LAPIDEO DI GRANDE DIMENSIONE E VOLUMETRIA (>MC. 1.00)" per collocamento massi scogliera in quota al disopra ed in testa a strutture murarie alte in c.a.**, con sistemazione					
	SAR24_	AUTOGRU					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		AT.000 5.0003.0 004 TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t	ora	0,02	€ 105,99357	€. 2,12	10,60%
		SAR24_ AT.000 5.0013.0 002 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li	ora	0,02	€ 85,33387	€. 1,71	8,55%
		SAR24_ AT.000 5.0013.0 004 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li	ora	0,02	€ 108,31054	€. 2,17	10,85%
		SAR24_ AT.000 5.0013.0 026 PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 170) peso 124 benna da 2.30 mc	ora	0.0500	€ 106,99919	€. 5,35	26,75%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,06	€ 30,52293	€. 1,83	9,15%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,05	€ 28,28641	€. 1,41	7,05%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,05	€ 25,33387	€. 1,27	6,35%
		A2000 Vari a stima	cad.	-0,05	€ 1,00	-€. 0,05	-0,25%
						€. 15,81	
		Spese Generali		15%		€. 2,37	11,85%
		Utile d'impresa		10%		€. 1,82	9,10%
						€. 20,00	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€. 20,00	
		Sommano				€. 20,00	
		Prezzo d'applicazione (venti/00)	mc.			**€. 20,00**	
9605	A9605	**FORNITURA, COLLOCAMENTO E POSA IN OPERA DI MASSI ARTIFICIALI IN CALCESTRUZZO, DI FORMA REGOLARE, DA MC/CAD. 1.00; PER OPERE PROVVISIONALI E NON con ritorno di possesso e titolarità dei medesimi all'impresa a fine cantiere**. Massi in clsl debolmente armato, con sezione da: mt.					
		A1880 Massi artificiali in calcestruzzo da mc/cad, 1.00 circa , debolmente armati, con sezione da: mt. 1.00*1.00*1.00 - mt. 2.00 *1.00*0.50.	mc.	0,45	€. 100,00	€ 45,00	51,72%
		SAR24_PR.0014.0001.0001 GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE avente i seguenti pesi in grammi per	m²	1,05	€ 1,03781	€ 1,09	1,25%
		SAR24_AT.0005.0003.0004 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t	ora	0,04	€ 105,99357	€ 4,24	4,87%
		SAR24_AT.0005.0013.0002 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la				€ 50,33	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 50,33	
		manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li	ora	0,03	€ 85,33387	€ 2,56	2,94%
	SAR24_AT.0005.0013.0034	MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 30), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 35 q.li	ora	0,03	€ 61,93886	€ 1,86	2,14%
	SAR24_AT.0005.0013.0026	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 170) peso 124 benna da 2.30 mc	ora	0.0400	€ 106,99919	€ 4,28	4,92%
	SAR24_AT.0005.0016.0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,05	€ 102,07562	€ 5,10	5,86%
	SAR24_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0.0550	€ 30,52293	€ 1,68	1,93%
	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0.0550	€ 28,28641	€ 1,56	1,79%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0.0550	€ 25,33387	€ 1,39	1,60%
	A2000	Vari a stima	cad.	0,01	€ 1,00	€ 0,01	0,01%
		Prezzo per analisi				€ 68,77	
		Spese generali		15%		€ 10,32	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 7,91	9,09%
		Sommano				€ 87,00	
		Prezzo d'applicazione al (ottantasette/00)	mc.			**€ 87,00**	
9606	A9606	**RIMOZIONE DI MASSI**					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		ARTIFICIALI DI CALCESTRUZZO DI FORMA REGOLARE (MC/CAD. 1.00 CIRCA) E RICOLLOCAMENTO DEI MEDESIMI NELL'AMBITO DELLO STESSO CANTIERE; PER OPERE PROVVISIONALI E NON con ritorno di possesso e titolarità dei medesimi all'impresa a fine cantiere. Massi con sezione					
	SAR24_PR.0014.0001.0001	GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE avente i seguenti pesi in grammi per	m²	1,05	€ 1,03781	€ 1,09	6,06%
	SAR24_AT.0005.0013.0002	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li	ora	0,02	€ 85,33387	€ 1,71	9,50%
	SAR24_AT.0005.0013.0034	MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 30), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 35 q.li	ora	0,02	€ 61,93886	€ 1,24	6,89%
	SAR24_AT.0005.0013.0026	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 170) peso 124 benna da 2.30 mc	ora	0.0200	€ 106,99919	€ 2,14	11,89%
	SAR24_AT.0005.0016.0	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi				€ 6,18	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 6,18	
		005 conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,04	€ 102,07562	€ 4,08	22,67%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0.0500	€ 30,52293	€ 1,53	8,50%
		SAR24_RU.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0.0500	€ 28,28641	€ 1,41	7,83%
		SAR24_RU.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0.0400	€ 25,33387	€ 1,01	5,61%
		A2000 Vari a stima	cad.	0,02	€ 1,00	€ 0,02	0,11%
		Prezzo per analisi				€ 14,23	
		Spese generali		15%		€ 2,13	11,83%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,64	9,11%
		Sommano				€ 18,00	
		Prezzo d'applicazione al (diciotto/00)	mc.			**€ 18,00**	
9620	A9620	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI EMBRICI PREFABBRICATI (CM. 40 /50x57; H= CM. 18; SPESSORE CM. 4,50)** in conglomerato cementizio vibrato R'ck=> 25 N /mmq. Embrici prodotti in stabilimento certificato, del tipo a pianta svasata con spallette laterali di deflusso, muniti di incastro					
		A1885 Embrici prefabbricati (dimensioni cm. 40 /50x57; h= cm. 18; spessore cm. 4,50) in conglomerato cementizio vibrato R'ck=> 25 N /mmq. prodotti in apposito stabilimento certificato, del tipo a pianta svasata con spallette laterali.	ml.	1,00	€. 17,50	€ 17,50	30,17%
		SAR24_AT.0005.0016.0 MOTOCARRO, portata fino a 1 m3				€ 17,50	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 17,50	
		012	ora	0,05	€ 50,79646	€ 2,54	4,38%
		SAR24_AT.0005.0013.0035 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 40), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 50 q.li	ora	0,05	€ 65,59131	€ 3,28	5,66%
		SAR24_SL.0006.0001.0007 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento diam. 28	kg	3,00	€ 1,24698	€ 3,74	6,45%
		SAR24_SL.0005.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia	m³	0.0200	€ 199,03459	€ 3,98	6,86%
		SAR24_SL.0018.0001.0009 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO	m	0,05	€ 125,97748	€ 6,30	10,86%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0.1000	€ 30,52293	€ 3,05	5,26%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,10	€ 28,28641	€ 2,83	4,88%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,10	€ 25,33387	€ 2,53	4,36%
		A2000 Vari a stima	cad.	0,10	€ 1,00	€ 0,10	0,17%
		Prezzo per analisi				€ 45,85	
		Spese generali		15%		€ 6,88	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,27	9,09%
		Sommano				€ 58,00	
		Prezzo d'applicazione al	ml.			**€ 58,00**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		(cinquantotto/00)					
9700	A9700	**PRESTAZIONE OMNICOMPRENSIVA FINALE A CORPO PER LA MESSA IN PRISTINO ALLO STATE ANTE DEL FRONTE DI FALESIA INTERESSATO DALLA REALIZZAZIONE DELLA RAMPA PROVVISORIA DI ACCESSO AL LITORALE E DELLA RELATIVA PISTA DI RETRORIVA, con abbattimento e rimozione di rampe e piste provvisorie**					
		SAR24_AT.000 5.0013.0002 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li	ora	4,50	€ 85,33387	€. 384,00	6,03%
		SAR24_AT.000 5.0013.0004 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li	ora	4,50	€ 108,31054	€. 487,40	7,66%
		SAR24_AT.000 5.0013.0005 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 180) peso 220 q.li	ora	4,50	€ 117,03942	€. 526,68	8,27%
		SAR24_AT.000 5.0013.0035 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 40), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 50 q.li	ora	4,50	€ 65,59131	€. 295,16	4,64%
		SAR24_AT.000 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama				€. 1.693,24	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€. 1.693,24	
		5.0013.0006 frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione (potenza HP 90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950	ora	4,50	€ 82,50201	€. 371,26	5,83%
		SAR24_AT.000 5.0013.0026 PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 170) peso 124 benna da 2.30 mc	ora	4.5000	€ 106,99919	€. 481,50	7,56%
		SAR24_AT.000 5.0016.0005 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	10,00	€ 102,07562	€. 1.020,76	16,03%
		SAR24_RU.000 1.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	17.5000	€ 30,52293	€. 534,15	8,39%
		SAR24_RU.000 1.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	17.5000	€ 28,28641	€. 495,01	7,77%
		SAR24_RU.000 1.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	17.2500	€ 25,33387	€. 437,01	6,86%
		A2000 Vari a stima	cad.	0,27	€ 1,00	€. 0,27	0,00%
		Prezzo per analisi				€. 5.033,20	
		Spese Generali		15%		€. 754,98	11,86%
		Utile d'impresa		10%		€. 578,82	9,09%
		Sommano				€. 6.367,00	
		Prezzo d'applicazione	corpo			**€. 6.367,00**	
		(seimilatrecentosessantasette/00)					
9850	A9850	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI SISTEMA**					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		DRENANTE GEOTECNICO IN PANNELLI SCATOLARI AD ALTE PRESTAZIONI IDRAULICHE E MECCANICHE. PANNELLI PREFABBRICATI E PREASSEMBLATI CON INVILUPPO PERIMETRALE IN RETE METALLICA A DOPPIA -TRIPLA TORSIONE (TIPO GABBIONE), OLTRE A RIVESTIMENTO DI					
		A1875 Sistema per drenaggi geotecnici a gravità in pannelli scatolari di elevata efficienza e durata Tipo GabbionDren T o di altra primaria ditta italiana -europea , comunque similare ed equivalente. Sistema costituito da : Scatolare metallico zincato in rete a doppia -tripla torsione ,	mc.	1,00	€. 185,00	€ 185,00	73,88%
		SAR24_AT.0005.0016.0012 MOTOCARRO, portata fino a 1 m3	ora	0,04	€ 50,79646	€ 2,03	0,81%
		SAR24_AT.0005.0013.0034 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 30), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 35 q.li	ora	0,04	€ 61,93886	€ 2,48	0,99%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,10	€ 30,52293	€ 3,05	1,22%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,10	€ 28,28641	€ 2,83	1,13%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,10	€ 25,33387	€ 2,53	1,01%
		A2000 Vari a stima	cad.	0,03	€ 1,00	€ 0,03	0,01%
		Prezzo per analisi				€ 197,95	
						€ 197,95	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 197,95	
		Spese generali		15%		€ 29,69	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 22,76	9,09%
		Sommano				€ 250,40	
		Prezzo d'applicazione al (duecentocinquanta/40)	mc.			**€ 250,40**	
9856	A9856	**ESECUZIONE E REALIZZAZIONE DI "PRATI ARMATI" O "PRATI RINFORZATI" PER IL CONTRASTO DELL'EROSIONE SUPERFICIALE, PER LA RINATURALIZZAZIONE DI PENDII E PER LA CONSERVAZIONE DEL SUOLO, nonchè per interventi similari di protezione ambientale e naturalistica.**					
		A1751 Miscuglio di seminagione con sementi tecniche certificate tipo Prati Armati, Prati Rinforzati, o di altra Primaria Ditta Nazionale, comunque con caratteristiche similari ed equivalenti, a radicazione profonda. Il miscuglio sarà costituito da: concimi naturali, collanti per idrosemina e semina, ammendanti organici e più. Ovviamente oltre a: Sementi di tipo certificato a radicazione profonda e vasta, sia in verticale che sul laterale, di natura erbacea, particolarmente durevoli e durature, anche autoctone,	kg.	0,3000	€. 30,00	€. 9,00	25,35%
		A1751 Miscuglio di seminagione con sementi tecniche certificate tipo Prati Armati, Prati Rinforzati, o di altra Primaria Ditta Nazionale, comunque con caratteristiche similari ed equivalenti, a radicazione profonda. Il miscuglio sarà costituito da: concimi naturali, collanti per				€. 9,00	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€. 9,00	
		idrosemina e semina, ammendanti organici e più. Ovviamente oltre a: Sementi di tipo certificato a radicazione profonda e vasta, sia in verticale che sul laterale, di natura erbacea, particolarmente durevoli e durature, anche autoctone,	kg.	0,2000	€. 30,00	€. 6,00	16,90%
		SAR24_PR.0034.0004.0002 Idroseminatrice a pressione montata su trattore o autocarro compresi consumi e carburanti su qualsiasi terreno compresi operatore e ogni altro onere (esclusi quelli della sicurezza)	ora	0,05	€ 69,85519	€. 3,49	9,83%
		SAR24_AT.0002.0015.0001 NOLO A FREDDO DI COMPRESSORE A PISTOLA	ora	0,10	€ 21,62510	€. 2,16	6,08%
		SAR24_AT.0005.0003.0003 SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione portata 3,0 t, sbraccio 11 m	ora	0,04	€ 78,15768	€. 3,13	8,82%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,05	€ 30,52293	€. 1,53	4,31%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,05	€ 28,28641	€. 1,41	3,97%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,05	€ 25,33387	€. 1,27	3,58%
		A2000 Vari a stima	cad.	0,07	€ 1,00	€. 0,07	0,20%
		Prezzo per analisi				€. 28,06	
		Spese generali		15%		€. 4,21	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€. 3,23	9,10%
		Sommano				€. 35,50	
						€. 35,50	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€. 35,50	
		Prezzo d'applicazione al (trentacinque/50)	mq.			**€. 35,50**	
9900	A9900	**SOVRAPREZZO PER LA REALIZZAZIONE DI RILEVATI, RINTERRI, COLMATURE, DRENAGGI E COLTRI TERROSE IN AMBITI CONFINATI RISTRETTI PARTICOLARMENTE IMPERVI E SCOSCESI ED IN TERGO A STRUTTURE ALTE DI DELIMITAZIONE E CONTENIMENTO.** Sono aggiuntivamente inclusi gli oneri connessi alle					
		SAR24_AT.0005.0003.0007 Argano a frizione, provvisto di funi e di tutti gli accessori per il funzionamento, compresa la manodopera per il funzionamento. Con motore da 2 hp	ora	0.0020	€ 74,14320	€. 0,15	6,82%
		SAR24_AT.0005.0003.0003 SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione portata 3,0 t, sbraccio 11 m	ora	0.0030	€ 78,15768	€. 0,23	10,45%
		SAR24_AT.0005.0003.0004 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t	ora	0.0030	€ 105,99357	€. 0,32	14,55%
		SAR24_AT.0005.0013.0002 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza				€. 0,70	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€. 0,70	
		HP 84) peso 125 q.li	ora	0.0030	€ 85,33387	€. 0,26	11,82%
		SAR24_RU.000 1.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0.0100	€ 30,52293	€. 0,31	14,09%
		SAR24_RU.000 1.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0.0100	€ 28,28641	€. 0,28	12,73%
		SAR24_RU.000 1.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0.0050	€ 25,33387	€. 0,13	5,91%
		A2000 Vari a stima	cad.	0,06	€ 1,00	€. 0,06	2,73%
		Prezzo per analisi				€. 1,74	
		Spese Generali		15%		€. 0,26	11,82%
		Utile d'impresa		10%		€. 0,20	9,09%
		Sommano				€. 2,20	
		Prezzo d'applicazione (due/20)	mc.			**€. 2,20**	
9901	A9901	**SOVRAPREZZO PER IL POSIZIONAMENTO DI TELI GEOTESSILI IN AMBITI CONFINATI RISTRETTI PARTICOLARMENTE IMPERVI E SCOSCESI ED IN TERGO A STRUTTURE ALTE DI CONTENIMENTO.** Sono aggiuntivamente inclusi gli oneri connessi alle occorrenti maggiori sistemazioni anche manuali, alle					
		SAR24_AT.000 5.0003.0007 Argano a frizione, provvisto di funi e di tutti gli accessori per il funzionamento, compresa la manodopera per il funzionamento. Con motore da 2 hp	ora	0.0030	€ 74,14320	€. 0,22	11,89%
		SAR24_AT.000 5.0003.0003 SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione portata 3,0 t,				€. 0,22	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€. 0,22	
		sbraccio 11 m	ora	0.0030	€ 78,15768	€. 0,23	12,43%
		SAR24_AT.0005.0003.0004 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t	ora	0.0030	€ 105,99357	€. 0,32	17,30%
		SAR24_AT.0005.0013.0002 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li	ora	0.0030	€ 85,33387	€. 0,26	14,05%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0.0050	€ 30,52293	€. 0,15	8,11%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0.0050	€ 28,28641	€. 0,14	7,57%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0.0050	€ 25,33387	€. 0,13	7,03%
		A2000 Vari a stima	cad.	0,01	€ 1,00	€. 0,01	0,54%
		Prezzo per analisi				€. 1,46	
		Spese Generali		15%		€. 0,22	11,89%
		Utile d'impresa		10%		€. 0,17	9,19%
		Sommano				€. 1,85	
		Prezzo d'applicazione (uno/85)	mq.			**€. 1,85**	
5	SAR24_AT.0001.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava-cantiere entro 30 km					
		Prezzo per analisi				€ 150,90118	
		Spese generali		15%		€ 22,63518	11,86%
						€ 173,53636	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 173,53636	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,35364	9,09%
		Sommano				€ 190,89000	
		Prezzo d'applicazione al (centonovanta/89000)	viaggi			**€ 190,89000**	
10	SAR24_AT.0001.0001.0010	TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento					
		Prezzo per analisi				€ 179,54941	
		Spese generali		15%		€ 26,93241	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 20,64818	9,09%
		Sommano				€ 227,13000	
		Prezzo d'applicazione al (duecentoventisette/13000)	viaggi			**€ 227,13000**	
39	SAR24_AT.0002.0004.0004	ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di micropali, per l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli operatori addetti, i consumi di carburanti e					
		Prezzo per analisi				€ 25,60474	
		Spese generali		15%		€ 3,84071	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,94455	9,09%
		Sommano				€ 32,39000	
		Prezzo d'applicazione al (trentadue/39000)	ora			**€ 32,39000**	
55	SAR24_AT.0002.0015.0001	NOLO A FREDDO DI COMPRESSORE A PISTOLA					
		Prezzo per analisi				€ 21,62510	
		Spese generali		13%		€ 2,81126	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,44364	9,09%
		Sommano				€ 26,88000	
		Prezzo d'applicazione al (ventisei/88000)	ora			**€ 26,88000**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
109	SAR24_AT.0004.0001.0004	BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di marcia, con tramoggia di carico con sollevamento idraulico, con motore Diesel, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore capacità litri 500, resa l.350, HP 17					
		Prezzo per analisi				€ 6,53755	
		Spese generali		15%		€ 0,98063	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,75182	9,09%
		Sommano				€ 8,27000	
		Prezzo d'applicazione al (otto/27000)	ora			**€ 8,27000**	
124	SAR24_AT.0004.0003.0003	ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di micropali, per l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli operatori addetti, i consumi di carburanti e					
		Prezzo per analisi				€ 26,49803	
		Spese generali		15%		€ 3,97470	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,04727	9,09%
		Sommano				€ 33,52000	
		Prezzo d'applicazione al (trentatre/52000)	ora			**€ 33,52000**	
126	SAR24_AT.0004.0003.0005	ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i tubi, già funzionante in cantiere, escluso gli operatori addetti, i					
		Prezzo per analisi				€ 14,65004	
		Spese generali		13%		€ 1,90451	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,65546	9,09%
		Sommano				€ 18,21001	
		Prezzo d'applicazione al	ora			**€ 18,21001**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		(diciotto/21001)					
133	SAR24_AT.0004.0008.0003	NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, compresi i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, dimensioni: lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50					
		Prezzo per analisi				€ 2,52174	
		Spese generali		15%		€ 0,37826	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,29000	9,09%
		Sommano				€ 3,19000	
		Prezzo d'applicazione al (tre/19000)	ora			**€ 3,19000**	
139	SAR24_AT.0005.0001.0002	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi					
		Prezzo per analisi				€ 2,98814	
		Spese generali		15%		€ 0,44822	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,34364	9,09%
		Sommano				€ 3,78000	
		Prezzo d'applicazione al (tre/78000)	ora			**€ 3,78000**	
140	SAR24_AT.0005.0001.0003	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE elettrica a banco					
		Prezzo per analisi				€ 3,58103	
		Spese generali		15%		€ 0,53715	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,41182	9,09%
		Sommano				€ 4,53000	
		Prezzo d'applicazione al (quattro/53000)	ora			**€ 4,53000**	
147	SAR24_AT.0005.0001.0010	MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 122 HP					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		Prezzo per analisi				€ 109,29644	
		Spese generali		15%		€ 16,39447	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 12,56909	9,09%
		Sommano				€ 138,26000	
		Prezzo d'applicazione al (centotrentotto/26000)	ora			**€ 138,26000**	
150	SAR24_AT.0005.0001.0013	MARTELLO DEMOLITORE elettrico dal peso di circa 10 kg e potenza nominale circa 1500 W					
		Prezzo per analisi				€ 12,60659	
		Spese generali		13%		€ 1,63886	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,42455	9,09%
		Sommano				€ 15,67000	
		Prezzo d'applicazione al (quindici/67000)	cad.			**€ 15,67000**	
158	SAR24_AT.0005.0003.0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg					
		Prezzo per analisi				€ 47,46245	
		Spese generali		15%		€ 7,11937	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,45818	9,09%
		Sommano				€ 60,04000	
		Prezzo d'applicazione al (sessanta/04000)	ora			**€ 60,04000**	
159	SAR24_AT.0005.0003.0002	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg					
		Prezzo per analisi				€ 53,47036	
		Spese generali		15%		€ 8,02055	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,14909	9,09%
		Sommano				€ 67,64000	
						€ 67,64000	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 67,64000	
		Prezzo d'applicazione al (sessantasette/64000)	ora			**€ 67,64000**	
160	SAR24_AT.0005.0003.0003	SOLLEVATORE TELESCOPICO FRONTALE con forche o cestello aereo, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione portata 3,0 t, sbraccio 11 m					
		Prezzo per analisi				€ 78,15768	
		Spese generali		13%		€ 10,16050	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,83182	9,09%
		Sommano				€ 97,15000	
		Prezzo d'applicazione al (novantasette/15000)	ora			**€ 97,15000**	
161	SAR24_AT.0005.0003.0004	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 25 m e portata 30 t					
		Prezzo per analisi				€ 105,99357	
		Spese generali		13%		€ 13,77916	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 11,97727	9,09%
		Sommano				€ 131,75000	
		Prezzo d'applicazione al (centotrentuno/75000)	ora			**€ 131,75000**	
162	SAR24_AT.0005.0003.0005	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t					
		Prezzo per analisi				€ 90,61660	
		Spese generali		15%		€ 13,59249	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 10,42091	9,09%
		Sommano				€ 114,63000	
		Prezzo d'applicazione al (centoquattordici/63000)	ora			**€ 114,63000**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
164	SAR24_AT.0005.0003.0007	Argano a frizione, provvisto di funi e di tutti gli accessori per il funzionamento, compresa la manodopera per il funzionamento. Con motore da 2 hp					
		Prezzo per analisi				€ 74,14320	
		Spese generali		13%		€ 9,63862	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,37818	9,09%
		Sommano				€ 92,16000	
		Prezzo d'applicazione al (novantadue/16000)	ora			**€ 92,16000**	
166	SAR24_AT.0005.0003.0009	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 40 m e portata 100 t					
		Prezzo per analisi				€ 158,68061	
		Spese generali		13%		€ 20,62848	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,93091	9,09%
		Sommano				€ 197,24000	
		Prezzo d'applicazione al (centonovantasette/24000)	ora			**€ 197,24000**	
170	SAR24_AT.0005.0004.0004	ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i tubi, già funzionante in cantiere, escluso l’operatore, ma compresi i					
		Prezzo per analisi				€ 49,94466	
		Spese generali		15%		€ 7,49170	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,74364	9,09%
		Sommano				€ 63,18000	
		Prezzo d'applicazione al (sessantatre/18000)	ora			**€ 63,18000**	
181	SAR24_AT.0005.0013.0001	MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li					
		Prezzo per analisi				€ 74,33992	
		Spese generali		15%		€ 11,15099	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,54909	9,09%
		Sommano				€ 94,04000	
		Prezzo d'applicazione al (novantaquattro/04000)	ora			**€ 94,04000**	
182	SAR24_AT.0005.0013.0002	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li					
		Prezzo per analisi				€ 85,33387	
		Spese generali		13%		€ 11,09340	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 9,64273	9,09%
		Sommano				€ 106,07000	
		Prezzo d'applicazione al (centosei/07000)	ora			**€ 106,07000**	
183	SAR24_AT.0005.0013.0003	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li					
		Prezzo per analisi				€ 95,27273	
		Spese generali		15%		€ 14,29091	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 10,95636	9,09%
		Sommano				€ 120,52000	
		Prezzo d'applicazione al (centoventi/52000)	ora			**€ 120,52000**	
184	SAR24_AT.0005.0013.0004	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li					
		Prezzo per analisi				€ 108,31054	
		Spese generali		13%		€ 14,08037	10,46%
						€ 122,39091	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 122,39091	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 12,23909	9,09%
		Sommano				€ 134,63000	
		Prezzo d'applicazione al	ora			**€ 134,63000**	
		(centotrentaquattro/63000)					
185	SAR24_AT.0005.0013.0005	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 180) peso 220 q.li					
		Prezzo per analisi				€ 117,03942	
		Spese generali		13%		€ 15,21512	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 13,22545	9,09%
		Sommano				€ 145,47999	
		Prezzo d'applicazione al	ora			**€ 145,47999**	
		(centoquarantacinque/47999)					
186	SAR24_AT.0005.0013.0006	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione (potenza HP 90) peso 92 q.li, lama mm 2600x950					
		Prezzo per analisi				€ 82,50201	
		Spese generali		13%		€ 10,72526	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 9,32273	9,09%
		Sommano				€ 102,55000	
		Prezzo d'applicazione al	ora			**€ 102,55000**	
		(centodue/55000)					
187	SAR24_AT.0005.0013.0007	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione (potenza HP 120) peso 130 q.li, lama mm 2950x1050					
		Prezzo per analisi				€ 95,38340	
		Spese generali		15%		€ 14,30751	11,86%
						€ 109,69091	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 109,69091	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 10,96909	9,09%
		Sommano				€ 120,66000	
		Prezzo d'applicazione al (centoventi/66000)	ora			**€ 120,66000**	
189	SAR24_AT.0005.0013.0009	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione (HP 215) peso 220 q.li,					
		Prezzo per analisi				€ 151,17787	
		Spese generali		15%		€ 22,67668	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,38546	9,09%
		Sommano				€ 191,24001	
		Prezzo d'applicazione al (centonovantuno/24001)	ora			**€ 191,24001**	
190	SAR24_AT.0005.0013.0010	TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione (HP 285) peso 300 q.li,					
		Prezzo per analisi				€ 180,94071	
		Spese generali		15%		€ 27,14111	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 20,80818	9,09%
		Sommano				€ 228,89000	
		Prezzo d'applicazione al (duecentoventotto/89000)	ora			**€ 228,89000**	
191	SAR24_AT.0005.0013.0011	MINIPALA CARICATRICE CINGOLATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 73) peso 48 q.li					
		Prezzo per analisi				€ 71,85036	
		Spese generali		13%		€ 9,34055	10,46%
						€ 81,19091	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 81,19091	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,11909	9,09%
		Sommano				€ 89,31000	
		Prezzo d'applicazione al (ottantanove/31000)	ora			**€ 89,31000**	
193	SAR24_AT.00 05.0013.0013	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 101) peso 95 q.li benna da 1.50 mc					
		Prezzo per analisi				€ 83,05929	
		Spese generali		15%		€ 12,45889	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 9,55182	9,09%
		Sommano				€ 105,07000	
		Prezzo d'applicazione al (centocinque/07000)	ora			**€ 105,07000**	
194	SAR24_AT.00 05.0013.0014	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc					
		Prezzo per analisi				€ 103,61265	
		Spese generali		15%		€ 15,54190	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 11,91546	9,09%
		Sommano				€ 131,07001	
		Prezzo d'applicazione al (centotrentuno/07001)	ora			**€ 131,07001**	
198	SAR24_AT.00 05.0013.0018	MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 20), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 25 q.li					
		Prezzo per analisi				€ 57,15415	
		Spese generali		15%		€ 8,57312	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,57273	9,09%
		Sommano				€ 72,30000	
						€ 72,30000	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 72,30000	
		Prezzo d'applicazione al (settantadue/30000)	ora			**€ 72,30000**	
206	SAR24_AT.0005.0013.0026	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 170) peso 124 benna da 2.30 mc					
		Prezzo per analisi				€ 106,99919	
		Spese generali		13%		€ 13,90989	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 12,09091	9,09%
		Sommano				€ 132,99999	
		Prezzo d'applicazione al (centotrentadue/99999)	ora			**€ 132,99999**	
214	SAR24_AT.0005.0013.0034	MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 30), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 35 q.li					
		Prezzo per analisi				€ 61,93886	
		Spese generali		13%		€ 8,05205	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,99909	9,09%
		Sommano				€ 76,99000	
		Prezzo d'applicazione al (settantasei/99000)	ora			**€ 76,99000**	
215	SAR24_AT.0005.0013.0035	MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 40), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 50 q.li					
		Prezzo per analisi				€ 65,59131	
		Spese generali		13%		€ 8,52687	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 7,41182	9,09%
		Sommano				€ 81,53000	
		Prezzo d'applicazione al (ottantuno/53000)	ora			**€ 81,53000**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
223	SAR24_AT.0005.0014.0001	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l /min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO					
		Prezzo per analisi				€ 56,37154	
		Spese generali		15%		€ 8,45573	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,48273	9,09%
		Sommano				€ 71,31000	
		Prezzo d'applicazione al (settantuno/31000)	ora			**€ 71,31000**	
228	SAR24_AT.0005.0015.0001	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500					
		Prezzo per analisi				€ 51,18577	
		Spese generali		15%		€ 7,67787	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,88636	9,09%
		Sommano				€ 64,75000	
		Prezzo d'applicazione al (sessantaquattro/75000)	ora			**€ 64,75000**	
229	SAR24_AT.0005.0015.0002	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300					
		Prezzo per analisi				€ 54,29249	
		Spese generali		15%		€ 8,14387	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,24364	9,09%
		Sommano				€ 68,68000	
		Prezzo d'applicazione al (sessantotto/68000)	ora			**€ 68,68000**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
231	SAR24_AT.0005.0015.0004	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000					
		Prezzo per analisi				€ 76,20553	
		Spese generali		15%		€ 11,43083	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,76364	9,09%
		Sommano				€ 96,40000	
		Prezzo d'applicazione al (novantasei/40000)	ora			**€ 96,40000**	
234	SAR24_AT.0005.0015.0007	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione					
		Prezzo per analisi				€ 84,60870	
		Spese generali		15%		€ 12,69131	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 9,73000	9,09%
		Sommano				€ 107,03001	
		Prezzo d'applicazione al (centosette/03001)	ora			**€ 107,03001**	
237	SAR24_AT.0005.0016.0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t					
		Prezzo per analisi				€ 53,41502	
		Spese generali		15%		€ 8,01225	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,14273	9,09%
		Sommano				€ 67,57000	
		Prezzo d'applicazione al (sessantasette/57000)	ora			**€ 67,57000**	
241	SAR24_AT.0005.0016.0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t					
		Prezzo per analisi				€ 102,07562	
						€ 102,07562	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 102,07562	
		Spese generali		13%		€ 13,26983	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 11,53455	9,09%
		Sommano				€ 126,88000	
		Prezzo d'applicazione al (centoventisei/88000)	ora			**€ 126,88000**	
242	SAR24_AT.0005.0016.0006	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t					
		Prezzo per analisi				€ 54,98023	
		Spese generali		15%		€ 8,24703	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,32273	9,09%
		Sommano				€ 69,54999	
		Prezzo d'applicazione al (sessantanove/54999)	ora			**€ 69,54999**	
244	SAR24_AT.0005.0016.0008	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t					
		Prezzo per analisi				€ 71,67589	
		Spese generali		15%		€ 10,75138	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,24273	9,09%
		Sommano				€ 90,67000	
		Prezzo d'applicazione al (novanta/67000)	ora			**€ 90,67000**	
245	SAR24_AT.0005.0016.0009	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente/ manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t					
		Prezzo per analisi				€ 91,76284	
		Spese generali		15%		€ 13,76443	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 10,55273	9,09%
						€ 116,08000	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 116,08000	
		Sommano				€ 116,08000	
		Prezzo d'applicazione al (centosedici/08000)	ora			**€ 116,08000**	
247	SAR24_AT.0005.0016.0011	AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo					
		Prezzo per analisi				€ 68,83795	
		Spese generali		15%		€ 10,32569	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 7,91636	9,09%
		Sommano				€ 87,08000	
		Prezzo d'applicazione al (ottantasette/08000)	ora			**€ 87,08000**	
248	SAR24_AT.0005.0016.0012	MOTOCARRO, portata fino a 1 m3					
		Prezzo per analisi				€ 50,79646	
		Spese generali		13%		€ 6,60354	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,74000	9,09%
		Sommano				€ 63,14000	
		Prezzo d'applicazione al (sessantatre/14000)	ora			**€ 63,14000**	
258	SAR24_AT.0006.0002.0001	Nolo mensile					
		Prezzo per analisi				€ 4,21561	
		Spese generali		13%		€ 0,54803	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,47636	9,09%
		Sommano				€ 5,24000	
		Prezzo d'applicazione al (cinque/24000)	**m²**			**€ 5,24000**	
8261	SAR24_PF.0001.0002.0001	**SCAVO DI SBANCAMENTO IN TERRENO SIA SCIOLTO CHE COMPATTO, ANCHE MISTO A PIETRE O TROVANTI**, in materie di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		SAR24_AT.0005.0013.0004 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li	ora	0,0050	€ 108,31054	€ 0,54155	12,02%
		SAR24_AT.0005.0013.0009 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione (HP 215) peso 220 q.li,	ora	0,0110	€ 151,17787	€ 1,66296	36,90%
		SAR24_AT.0005.0013.0014 PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc	ora	0,0110	€ 103,61265	€ 1,13974	25,29%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0080	€ 25,33387	€ 0,20267	4,50%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0005	€ 31,62750	€ 0,01581	0,35%
		Prezzo per analisi				€ 3,56273	
		Spese generali		15%		€ 0,53441	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,40971	9,09%
		Sommano				€ 4,50685	
		Prezzo d'applicazione al (quattro/50685)	m^3			**€ 4,50685**	
8262	SAR24_PF.0001.0002.0002	**SCAVO DI SBANCAMENTO IN ROCCE TENERE** di qualsiasi natura, asciutte o bagnate, anche in presenza d'acqua, per l'apertura o l'ampliamento di sede stradale e					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		relativo cassonetto, per l'eventuale bonifica del piano di posa della fondazione stradale in trincea, per gradonature, per					
		SAR24_AT.0005.0013.0004 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 154) peso 180 q.li	ora	0,0075	€ 108,31054	€ 0,81233	11,43%
		SAR24_AT.0005.0013.0010 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, dotato di ripper monodente o tridente, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e compresa l'assicurazione (HP 285) peso 300 q.li,	ora	0,0150	€ 180,94071	€ 2,71411	38,18%
		SAR24_AT.0005.0013.0014 PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc	ora	0,0150	€ 103,61265	€ 1,55419	21,87%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0200	€ 25,33387	€ 0,50668	7,13%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0010	€ 31,62750	€ 0,03163	0,44%
		Prezzo per analisi				€ 5,61894	
		Spese generali		15%		€ 0,84284	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,64618	9,09%
		Sommano				€ 7,10796	
		Prezzo d'applicazione al (sette/10796)	m^3			**€ 7,10796**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
8268	SAR24_PF.0001.0002.0008	**TRASPORTO A RILEVATO E/O A DEPOSITO PROVVISORIO DA EFFETTUARSI ALL'INTERNO DEL CANTIERE** di materiali, asciutti o bagnati, provenienti dagli scavi e da attività di progetto; compreso lo scarico e la sistemazione provvisoria delle risulte, con percorrenza all'interno del					
		SAR24_AT.0005.0013.0013 PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 101) peso 95 q.li benna da 1.50 mc	ora	0,0100	€ 83,05929	€ 0,83059	22,86%
		SAR24_AT.0005.0016.0005 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,0200	€ 102,07562	€ 2,04151	56,19%
		Prezzo per analisi				€ 2,87210	
		Spese generali		15%		€ 0,43082	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,33029	9,09%
		Sommano				€ 3,63321	
		Prezzo d'applicazione al (tre/63321)	m³			**€ 3,63321**	
8269	SAR24_PF.0001.0002.0009	**FORMAZIONE DI RILEVATO DI QUALSIASI TIPO CON MATERIE PROVENIENTI DA SCAVI O DA CAVE** da eseguirsi a strati non superiori a 40 cm, con particolare scelta delle terre provenienti da scavi escludendo quelle inidonee, compresa la stesa del materiale, l'accurata sagomatura delle					
		SAR24_AT.0005.0013.0007 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione (potenza HP 120) peso 130 q.li, lama mm 2950x1050	ora	0,0110	€ 95,38340	€ 1,04922	39,85%
	SAR24_AT.0005.0015.0007	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione	ora	0,0110	€ 84,60870	€ 0,93070	35,35%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0040	€ 25,33387	€ 0,10134	3,85%
		Prezzo per analisi				€ 2,08126	
		Spese generali		15%		€ 0,31219	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,23935	9,09%
		Sommano				€ 2,63280	
		Prezzo d'applicazione al (due/63280)	m³			**€ 2,63280**	
8270	SAR24_PF.0001.0002.0010	**COSTIPAMENTO MECCANICO DEI RILEVATI O DEI RINTERRI** fino a raggiungere una densità massima pari al 90% della massima AASHO modificata per il corpo del rilevato e al 95% per gli strati superficiali, con una portanza caratterizzata in superficie da un modulo di deformazione non					
	SAR24_AT.0005.0015.0004	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000	ora	0,0060	€ 76,20553	€ 0,45723	43,19%
	SAR24_AT.0005.0015.0	MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere,				€ 0,45723	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 0,45723	
		007 compresi l’operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione	ora	0,0015	€ 84,60870	€ 0,12691	11,99%
		SAR24_AT.0005.0016.0011 AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo	ora	0,0025	€ 68,83795	€ 0,17209	16,26%
		SAR24_PR.0001.0001.0001 ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	m³	0,0150	€ 1,15251	€ 0,01729	1,63%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0025	€ 25,33387	€ 0,06333	5,98%
		Prezzo per analisi				€ 0,83685	
		Spese generali		15%		€ 0,12553	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,09624	9,09%
		Sommano				€ 1,05862	
		Prezzo d'applicazione al (uno/05862)	m³			**€ 1,05862**	
8272	SAR24_PF.0001.0002.0012	**SCAVO A LARGA SEZIONE IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA, SIA SCIOLTO CHE COMPATTO, ANCHE MISTO A PIETRE**, per fondazioni o opere d’arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d’acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la					
		SAR24_AT.0005.0013.0003 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l’operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l’assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li	ora	0,0400	€ 95,27273	€ 3,81091	64,44%
		SAR24_RU.0001.0001.0 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)					
						€ 3,81091	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 3,81091	
		003	ora	0,0300	€ 25,33387	€ 0,76002	12,85%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0033	€ 31,62750	€ 0,10437	1,76%
		Prezzo per analisi				€ 4,67530	
		Spese generali		15%		€ 0,70130	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,53766	9,09%
		Sommano				€ 5,91426	
		Prezzo d'applicazione al (cinque/91426)	m³			**€ 5,91426**	
8273	SAR24_PF.0001.0002.0013	**SCAVO A LARGA SEZIONE IN ROCCE TENERE DI MEDIA CONSISTENZA** per fondazioni od opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la					
		SAR24_AT.0005.0013.0003 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li	ora	0,0700	€ 95,27273	€ 6,66909	65,14%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 25,33387	€ 1,26669	12,37%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0050	€ 31,62750	€ 0,15814	1,54%
		Prezzo per analisi				€ 8,09392	
		Spese generali		15%		€ 1,21409	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,93080	9,09%
		Sommano				€ 10,23881	
		Prezzo d'applicazione al (dieci/23881)	m³			**€ 10,23881**	
8277	SAR24_PF.000	**SOVRAPPREZZO AGLI**					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
	1.0002.0017	**ARTICOLI DI SCAVO A LARGA SEZIONE IN ROCCE TENERE PER OGNI METRO O FRAZIONE DI METRO DI MAGGIOR PROFONDITA'** oltre i primi 2 metri dal piano campagna o dal piano di sbancamento. In rocce tenere di media consistenza con resistenza allo schiacciamento inferiore a					
	SAR24_PF.0001.0002.0013	**SCAVO A LARGA SEZIONE IN ROCCE TENERE DI MEDIA CONSISTENZA** per fondazioni od opere d'arte, canali o simili, di qualsiasi tipo e importanza, anche in presenza d'acqua, eseguito con qualsiasi mezzo meccanico, compreso lo spianamento e la configurazione del fondo anche a gradoni, la	m³	0,0800	€ 8,09392	€ 0,64751	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 0,64751	
		Spese generali		15%		€ 0,09713	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,07446	9,09%
		Sommano				€ 0,81910	
		Prezzo d'applicazione al (zero/81910)	m³			**€ 0,81910**	
8280	SAR24_PF.0001.0002.0020	**SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA IN TERRENI SCIOLTI** di qualsiasi natura e consistenza, per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m. 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e					
	SAR24_AT.0005.0013.0003	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li	ora	0,1000	€ 95,27273	€ 9,52727	60,34%
						€ 9,52727	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 9,52727	
		SAR24_RU.000 1.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1000	€ 28,28641	€ 2,82864	17,91%
		SAR24_RU.000 1.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0040	€ 31,62750	€ 0,12651	0,80%
		Prezzo per analisi				€ 12,48242	
		Spese generali		15%		€ 1,87236	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,43548	9,09%
		Sommano				€ 15,79026	
		Prezzo d'applicazione al (quindici/79026)	m³			**€ 15,79026**	
8281	SAR24_PF.000 1.0002.0021	**SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA IN ROCCE TENERE** per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua;					
		SAR24_AT.000 5.0013.0003 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li	ora	0,1500	€ 95,27273	€ 14,29091	60,44%
		SAR24_RU.000 1.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1500	€ 28,28641	€ 4,24296	17,94%
		SAR24_RU.000 1.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0050	€ 31,62750	€ 0,15814	0,67%
		Prezzo per analisi				€ 18,69201	
		Spese generali		15%		€ 2,80380	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,14958	9,09%
		Sommano				€ 23,64539	
		Prezzo d'applicazione al	m³			**€ 23,64539**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		(ventitre/64539)					
8282	SAR24_PF.0001.0002.0022	**SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA IN ROCCE DURE** per fondazioni di opere d'arte di qualsiasi tipo e importanza o simili, fino a m 2.00 di profondità dal piano campagna o dal piano di sbancamento, in terreni di qualsiasi natura e consistenza, anche in presenza d'acqua; compreso					
		SAR24_AT.0005.0001.0010 MARTELLO DEMOLITORE IDRAULICO montato su macchina già esistente in cantiere, questa compresa, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso Kg.500 montato su ESCAVATORE DA 122 HP	ora	0,4000	€ 109,29644	€ 43,71858	52,76%
		SAR24_AT.0005.0013.0003 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 122) peso 150 q.li	ora	0,1000	€ 95,27273	€ 9,52727	11,50%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,4000	€ 28,28641	€ 11,31456	13,65%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0300	€ 31,62750	€ 0,94883	1,14%
		Prezzo per analisi				€ 65,50924	
		Spese generali		15%		€ 9,82639	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 7,53356	9,09%
		Sommano				€ 82,86919	
		Prezzo d'applicazione al (ottantadue/86919)	m³			**€ 82,86919**	
8288	SAR24_PF.0001.0002.0028	**SCAVO A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA IN**					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		LINEA, IN TERRENO DI QUALSIASI NATURA, SIA SCIOLTO CHE COMPATTO, anche misto a pietre, in linea per la posa di reti idriche-fognarie di qualsiasi tipo o per cavidotti di reti elettriche e telefoniche; eseguito con qualsiasi mezzo					
		SAR24_AT.0005.0013.0001 MINIESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 54) peso 60 q.li	ora	0,1500	€ 74,33992	€ 11,15099	58,46%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1500	€ 25,33387	€ 3,80008	19,92%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0040	€ 31,62750	€ 0,12651	0,66%
		Prezzo per analisi				€ 15,07758	
		Spese generali		15%		€ 2,26164	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,73392	9,09%
		Sommano				€ 19,07314	
		Prezzo d'applicazione al (diciannove/07314)	m^3			**€ 19,07314**	
8302	SAR24_PF.0001.0002.0042	**RINTERRO DI CAVI A SEZIONE RISTRETTA E OBBLIGATA RISULTANTI DOPO L'ESECUZIONE DEI MANUFATTI DI RETI IDRICHE-FOGNARIE O ASSIMILATE** e/o di cavidotti di linee elettriche-telefoniche, eseguito con materiali idonei provenienti da cave, compreso la rincalzatura e prima ricopritura, la					
		SAR24_AT.0005.0013.0007 TRATTORE APRIPISTA CINGOLATO, a lama frontale fissa o orientabile, senza ripper, già esistente in cantiere, compreso l'operatore, i consumi di					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		carburante, lubrificanti, ricambi, oneri di manutenzione, e l'assicurazione (potenza HP 120) peso 130 q.li, lama mm 2950x1050	ora	0,0270	€ 95,38340	€ 2,57535	5,08%
	SAR24_AT.0005.0013.0013	PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 101) peso 95 q.li benna da 1.50 mc	ora	0,0157	€ 83,05929	€ 1,30403	2,57%
	SAR24_AT.0005.0015.0001	RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM STATICO A DOPPIA TRAZIONE HP 9, peso Kg.500	ora	0,0133	€ 51,18577	€ 0,68077	1,34%
	SAR24_PF.0001.0002.0044	**TRASPORTO A DISCARICA** e/o da cava dei materiali di risulta con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.	m³	1,1000	€ 7,65567	€ 8,42124	16,63%
	SAR24_PR.0002.0002.0005	TOUT VENANT 0/70	m³	1,1000	€ 23,98419	€ 26,38261	52,09%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0267	€ 25,33387	€ 0,67641	1,34%
		Prezzo per analisi				€ 40,04041	
		Spese generali		15%		€ 6,00606	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,60465	9,09%
		Sommano				€ 50,65112	
		Prezzo d'applicazione al (cinquanta/65112)	m³			**€ 50,65112**	
8304	SAR24_PF.0001.0002.0044	**TRASPORTO A DISCARICA** e/o da cava dei materiali di risulta con					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.					
		SAR24_AT.0005.0016.0005 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,0750	€ 102,07562	€ 7,65567	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 7,65567	
		Spese generali		15%		€ 1,14835	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,88040	9,09%
		Sommano				€ 9,68442	
		Prezzo d'applicazione al (nove/68442)	m³			**€ 9,68442**	
8305	SAR24_PF.0001.0002.0045	**SOVRAPPREZZO PER TRASPORTO A DISCARICA** e/o da cava dei materiali di risulta per ogni chilometro o frazione di percorrenza oltre i primi 20 km, compreso il ritorno a vuoto.					
		SAR24_AT.0005.0016.0005 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,0044	€ 102,07562	€ 0,44913	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 0,44913	
		Spese generali		15%		€ 0,06737	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,05165	9,09%
		Sommano				€ 0,56815	
		Prezzo d'applicazione al (zero/56815)	m³*Km			**€ 0,56815**	
8312	SAR24_PF.0001.0002.0081	**FORNITURA E POSA DELLA MASSICCIATA STRADALE**, eseguito con tout-venant ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test di cessione previsto dal D.M. 05/04 /2006 e certificazione ai sensi della norma , avente					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		SAR24_AT.0005.0015.0004 RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000	ora	0,0200	€ 76,20553	€ 1,52411	5,45%
		SAR24_AT.0005.0015.0007 MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione	ora	0,0100	€ 84,60870	€ 0,84609	3,02%
		SAR24_AT.0005.0016.0011 AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo	ora	0,0050	€ 68,83795	€ 0,34419	1,23%
		SAR24_PR.0001.0001.0001 ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	m³	0,0400	€ 1,15251	€ 0,04610	0,16%
		SAR24_PR.0002.0008.0004 FORNITURA franco cantiere di misto avente granulometria 0/63 mm ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test di cessione previsto dal D.M. 05/04/2006, e certificazione ai sensi della norma , idoneo per la	m³	1,2000	€ 15,65217	€ 18,78260	67,15%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0200	€ 25,33387	€ 0,50668	1,81%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0020	€ 31,62750	€ 0,06326	0,23%
		Prezzo per analisi				€ 22,11303	
		Spese generali		15%		€ 3,31695	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,54300	9,09%
						€ 27,97298	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 27,97298	
		Sommano				€ 27,97298	
		Prezzo d'applicazione al (ventisette/97298)	m³			**€ 27,97298**	
8317	SAR24_PF.0001.0003.0001	**COMPATTAMENTO DEL PIANO DI POSA DELLA FONDAZIONE STRADALE** (sottofondo) nei tratti in trincea o sterro per la profondità e con le modalità prescritte dalle norme tecniche, fino a raggiungere in ogni punto un valore della densità non minore del 95% di quella massima della prova					
		SAR24_AT.0005.0015.0004 RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBROGOMMATO, HP 112, peso Kg.10000	ora	0,0060	€ 76,20553	€ 0,45723	31,11%
		SAR24_AT.0005.0015.0007 MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione	ora	0,0040	€ 84,60870	€ 0,33843	23,02%
		SAR24_AT.0005.0016.0011 AUTOBOTTE SU AUTOCARRO della portata utile di 8 t con cisterna da litri 6000, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo	ora	0,0030	€ 68,83795	€ 0,20651	14,05%
		SAR24_PR.0001.0001.0001 ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto	m³	0,0150	€ 1,15251	€ 0,01729	1,18%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0050	€ 25,33387	€ 0,12667	8,62%
		SAR24_RU.000 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)				€ 1,14613	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 1,14613	
		1.0001.0004	ora	0,0005	€ 31,62750	€ 0,01581	1,08%
		Prezzo per analisi				€ 1,16194	
		Spese generali		15%		€ 0,17429	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,13362	9,09%
		Sommano				€ 1,46985	
		Prezzo d'applicazione al (uno/46985)	m²			**€ 1,46985**	
8483	SAR24_PF.0001.0007.0004	**SOTTOFONDO IN CIOTTOLAME** di idonea granulometria e di adeguata pezzatura, compreso: la fornitura e la cernita del materiale, lo spianamento e la sistemazione superficiale, il costipamento o rullatura valutato per la cubatura effettiva in opera: sistemato a macchina e parzialmente					
		SAR24_AT.0005.0015.0002 RULLO COMPRESSORE già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione tipo TANDEM VIBRANTE ARTICOLATO, HP 13, peso Kg.1300	ora	0,0650	€ 54,29249	€ 3,52901	6,64%
		SAR24_AT.0005.0015.0007 MOTORGRADER DA 125 HP peso Kg.11,630, già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione	ora	0,0500	€ 84,60870	€ 4,23044	7,96%
		SAR24_RU.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1000	€ 28,28641	€ 2,82864	5,32%
		SAR24_RU.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1000	€ 25,33387	€ 2,53339	4,76%
		SAR24_RU.0001.0 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)				€ 13,12148	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 13,12148	
		004	ora	0,0100	€ 31,62750	€ 0,31628	0,59%
		SAR24_SL.0003.0001.0007 CIOTTOLAME -PIETRAME	m³	1,2500	€ 22,88103	€ 28,60129	53,78%
		Prezzo per analisi				€ 42,03905	
		Spese generali		15%		€ 6,30586	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,83449	9,09%
		Sommano				€ 53,17940	
		Prezzo d'applicazione al (cinquantatre/17940)	m³			**€ 53,17940**	
8487	SAR24_PF.0001.0007.0008	**DRENAGGIO A TERGO DI MURATURA O DI ALTRA STRUTTURA,** realizzato con pietrame scapolo di adeguata pezzatura, sistemato a mano previa cernita; compreso l'eventuale tiro in alto o in basso valutato per la cubatura effettiva di riempimento. Drenaggio eseguito con pietrame proveniente					
		SAR24_AT.0005.0013.0002 ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 84) peso 125 q.li	ora	0,1250	€ 85,33387	€ 10,66673	13,88%
		SAR24_PF.0001.0002.0044 **TRASPORTO A DISCARICA** e/o da cava dei materiali di risulta con percorrenza entro i limiti di 20 km compreso il ritorno a vuoto.	m³	1,2000	€ 7,65567	€ 9,18680	11,96%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1250	€ 28,28641	€ 3,53580	4,60%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3750	€ 25,33387	€ 9,50020	12,36%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0125	€ 31,62750	€ 0,39534	0,51%
						€ 33,28487	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 33,28487	
		SAR24_SL.0003.0001.0007 CIOTTOLAME -PIETRAME	m³	1,2000	€ 22,88103	€ 27,45724	35,73%
		Prezzo per analisi				€ 60,74211	
		Spese generali		15%		€ 9,11132	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 6,98534	9,09%
		Sommano				€ 76,83877	
		Prezzo d'applicazione al (settantasei/83877)	m³			**€ 76,83877**	
8491	SAR24_PF.0001.0007.0012	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOTESSILE NON TESSUTO** costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE.					
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0300	€ 28,28641	€ 0,84859	15,34%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0600	€ 25,33387	€ 1,52003	27,48%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0100	€ 31,62750	€ 0,31628	5,72%
		SAR24_SL.0014.0001.0002 GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE avente i seguenti pesi in grammi per	m²	1,1000	€ 1,53455	€ 1,68801	30,51%
		Prezzo per analisi				€ 4,37291	
		Spese generali		15%		€ 0,65594	11,86%
						€ 5,02885	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 5,02885	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,50289	9,09%
		Sommano				€ 5,53174	
		Prezzo d'applicazione al (cinque/53174)	m²			**€ 5,53174**	
8493	SAR24_PF.0001.0007.0014	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI GEOCOMPOSITO TESSILE (EVENTUALMENTE SE RICHIESTO ANCHE IMPERMEABILE)** costituito da due geotessili non tessuti composti esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV uniti tra loro mediante					
	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0300	€ 28,28641	€ 0,84859	9,99%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0600	€ 25,33387	€ 1,52003	17,90%
	SAR24_RU.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0100	€ 31,62750	€ 0,31628	3,72%
	SAR24_SL.0014.0002.0001	GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da due geotessili non tessuti composti esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV uniti tra loro mediante agugliatura meccanica. I due geotessili, aventi funzioni differenti, dovranno	m²	1,1000	€ 3,66104	€ 4,02714	47,43%
		Prezzo per analisi				€ 6,71204	
		Spese generali		15%		€ 1,00681	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,77189	9,09%
		Sommano				€ 8,49074	
		Prezzo d'applicazione al (otto/49074)	m²			**€ 8,49074**	
8520	SAR24_PF.000	**CONFERIMENTO A**					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
	1.0009.0005	**DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche,** diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del					
		SAR24_PR.0001.0005.0005 CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06	t	1,0000	€ 13,26432	€ 13,26432	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 13,26432	
		Spese generali		15%		€ 1,98965	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,52540	9,09%
		Sommano				€ 16,77937	
		Prezzo d'applicazione al (sedici/77937)	t			**€ 16,77937**	
8525	SAR24_PF.0001.0009.0010	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 -GUAINE- Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01**. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti,					
		SAR24_PR.0001.0005.0010 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINE	t	1,0000	€ 371,54250	€ 371,54250	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 371,54250	
		Spese generali		15%		€ 55,73138	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 42,72739	9,09%
						€ 470,00127	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 470,00127	
		Sommano				€ 470,00127	
		Prezzo d'applicazione al	t			**€ 470,00127**	
		(quattrocentosettanta/00127)					
8527	SAR24_PF.0001.0009.0012	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 03 - Terra e rocce contenenti sostanze pericolose.** Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente vidimato					
		SAR24_PR.0001.0005.0012 CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 03 - Terra e rocce contenenti sostanze pericolose	t	1,0000	€ 265,38750	€ 265,38750	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 265,38750	
		Spese generali		15%		€ 39,80813	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 30,51956	9,09%
		Sommano				€ 335,71519	
		Prezzo d'applicazione al	t			**€ 335,71519**	
		(trecentotrentacinque/71519)					
8528	SAR24_PF.0001.0009.0013	**CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce**, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03. Conferimento dei rifiuti presso impianto autorizzato al recupero, con rilascio di Copia del Formulario di identificazione dei rifiuti, debitamente					
		SAR24_PR.0001.0005.0013 CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03	t	1,0000	€ 10,61550	€ 10,61550	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 10,61550	
						€ 10,61550	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 10,61550	
		Spese generali		15%		€ 1,59233	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,22078	9,09%
		Sommano				€ 13,42861	
		Prezzo d'applicazione al (tredici/42861)	t			**€ 13,42861**	
8537	SAR24_PF.0001.0009.0023	**TEST DI CESSIONE** comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun campione,					
	SAR24_PR.0001.0005.0023	Test di cessione - analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento /recupero, per ciascun campione, escluso	t	1,0000	€ 291,92625	€ 291,92625	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 291,92625	
		Spese generali		15%		€ 43,78894	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 33,57152	9,09%
		Sommano				€ 369,28671	
		Prezzo d'applicazione al (trecentosessantanove/28671)	cad.			**€ 369,28671**	
8538	SAR24_PF.0001.0009.0024	**CARATTERIZZAZIONE TAL QUALE** comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun					
	SAR24_PR.0001.0005.0024	Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun	t	1,0000	€ 291,92625	€ 291,92625	79,05%
		Prezzo per analisi				€ 291,92625	
		Spese generali		15%		€ 43,78894	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 33,57152	9,09%
		Sommano				€ 369,28671	
		Prezzo d'applicazione al (trecentosessantanove/28671)	cad.			**€ 369,28671**	
8731	SAR24_PF.0002.0002.0063	**SCAPITOZZATURA DI MICROPALO** per trattamento della testa dei pali in calcestruzzo; compresi i lavori di rettifica e scapitozzatura per almeno cm. 50 di sviluppo micropalo e relativa pulizia. Lavoro necessario per evidenziare l'armatura metallica e/o per creare la base di imposta					
	SAR24_AT.0005.0014.0001	MOTOCOMPRESSORE D'ARIA rotativo, con resa d'aria di 3000 l/min, già esistente in cantiere, compreso l'intervento saltuario del motorista, i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione MACCHINA IN MARCIA CON 1 MARTELLO demolitore o perforatore, compreso l'OPERAIO	ora	0,1300	€ 56,37154	€ 7,32830	40,51%
	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1300	€ 28,28641	€ 3,67723	20,33%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1300	€ 25,33387	€ 3,29340	18,21%
		Prezzo per analisi				€ 14,29893	
		Spese generali		15%		€ 2,14484	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,64438	9,09%
		Sommano				€ 18,08815	
						€ 18,08815	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 18,08815	
		Prezzo d'applicazione al (diciotto/08815)	dcm.			**€ 18,08815**	
8732	SAR24_PF.0002.0002.0064	**IMPIANTO DI CANTIERE PER ESECUZIONE DI TIRANTI E PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO**, compreso l'approntamento in deposito delle attrezzature, degli accessori, dei ricambi e dei consumi, compreso il carico su automezzo, lo scarico in cantiere, il montaggio, lo smontaggio a lavori					
		SAR24_AT.0005.0016.0009 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 15,0 t	ora	12,0000	€ 91,76284	€1.101,15408	45,00%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	12,0000	€ 28,28641	€ 339,43692	13,87%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	12,0000	€ 25,33387	€ 304,00644	12,42%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	6,0000	€ 31,62750	€ 189,76500	7,76%
		Prezzo per analisi				€1.934,36244	
		Spese generali		15%		€ 290,15437	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 222,45168	9,09%
		Sommano				€2.446,96849	
		Prezzo d'applicazione al (duemilaquattrocentoquarantasei /96849)	cad.			**€2.446,96849**	
8733	SAR24_PF.0002.0002.0065	**INSTALLAZIONE DI ATTREZZATURA PER TIRANTI E PALI SPECIALI DI PICCOLO DIAMETRO IN CIASCUNA POSTAZIONE, O**					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		GRUPPO RAVVICINATO DI POSTAZIONI, su aree pianeggianti accessibili ai normali mezzi di trasporto, compreso l'onere del trasporto da una postazione alla successiva, il carico e					
		SAR24_AT.0002.0004.0004 ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di micropali, per l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli operatori addetti, i consumi di carburanti e	ora	0,5000	€ 25,60474	€ 12,80237	9,63%
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,5000	€ 71,67589	€ 35,83795	26,97%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,5000	€ 30,52293	€ 15,26147	11,48%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,0000	€ 25,33387	€ 25,33387	19,06%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,5000	€ 31,62750	€ 15,81375	11,90%
		Prezzo per analisi				€ 105,04941	
		Spese generali		15%		€ 15,75741	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 12,08068	9,09%
		Sommano				€ 132,88750	
		Prezzo d'applicazione al (centotrentadue/88750)	cad.			**€ 132,88750**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
8758	SAR24_PF.0002.0002.0090	**PERFORAZIONE DI MICROPALO AD ANDAMENTO VERTICALE O INCLINATO DN MM. 225-250** fino a 20° di lunghezza fino a 15 m., eseguito con attrezzatura a rotazione o rotopercussione a distruzione di nucleo in terreni naturali sciolti ed anche rocciosi compatti, o su manufatti artificiali,					
	SAR24_AT.0004.0003.0003	ATTREZZATURA SEMOVENTE DI PERFORAZIONE di micropali, per l'esecuzione a rotazione a distruzione di nucleo, per diametri fino a 220 mm, con motore Diesel, già funzionante in cantiere, escluso il consumo di aste, manicotti e punte, gli operatori addetti, i consumi di carburanti e	ora	0,3500	€ 26,49803	€ 9,27431	19,54%
	SAR24_PR.0001.0016.0005	PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 220 mm	cad.	0,0200	€ 180,16740	€ 3,60335	7,59%
	SAR24_PR.0001.0017.0001	ASTA COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione media, per attrezzatura di perforazione	cad.	0,0040	€ 640,19149	€ 2,56077	5,40%
	SAR24_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,3500	€ 30,52293	€ 10,68303	22,51%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3500	€ 25,33387	€ 8,86685	18,68%
	SAR24_RU.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0800	€ 31,62750	€ 2,53020	5,33%
		Prezzo per analisi				€ 37,51851	
		Spese generali		15%		€ 5,62778	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,31463	9,09%
		Sommano				€ 47,46092	
		Prezzo d'applicazione al	m			**€ 47,46092**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		(quarantasette/46092)					
8759	SAR24_PF.0002.0002.0091	**FORMAZIONE DI MICROPALO CON MALTA CEMENTIZIA DOSATA A KG. 600 DI CEMENTO TIPO 32,5** per ogni metro cubo di sabbia vagliata e lavata, compreso l'onere della presenza dell'armatura metallica da pagarsi a parte, valutata a metro cubo per la effettiva quantità posta in opera.					
		SAR24_AT.0004.0001.0004 BETONIERA FISSA A TAMBURO ROTANTE ad inversione di marcia, con tramoggia di carico con sollevamento idraulico, con motore Diesel, compresi i consumi e gli oneri di manutenzione, escluso l'operatore capacità litri 500, resa l.350, HP 17	ora	0,5000	€ 6,53755	€ 3,26878	1,15%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,4000	€ 30,52293	€ 12,20917	4,31%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,5000	€ 28,28641	€ 14,14321	5,00%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4000	€ 25,33387	€ 10,13355	3,58%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 31,62750	€ 1,58138	0,56%
		SAR24_SL.0003.0001.0001 SABBIA FINE LAVATA (0-3)	m^3	1,0000	€ 36,46996	€ 36,46996	12,88%
		SAR24_SL.0004.0001.0001 CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta	t	0,6000	€ 243,30530	€ 145,98318	51,57%
		Prezzo per analisi				€ 223,78923	
		Spese generali		15%		€ 33,56838	11,86%
						€ 257,35761	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 257,35761	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 25,73576	9,09%
		Sommano				€ 283,09337	
		Prezzo d'applicazione al (duecentottantatre/09337)	m³			**€ 283,09337**	
8760	SAR24_PF.0002.0002.0092	**FORMAZIONE DI MICROPALO CON INIEZIONE DI MISCELE CEMETIZIE, BINARIE O A PIU' COMPONENTI**, eseguita a pressione controllata, con pompe o iniettori ad alta pressione, per mezzo di speciali otturatori, **compresa la fornitura del cemento tipo 32,5, degli eventuali inerti ed additivi**;					
		SAR24_AT.0005.0004.0004 ATTREZZATURA PER INIEZIONI di miscele cementizie, a doppio pistone ed azionamento ad aria compressa, completa di miscelatore azionato da motore elettrico, completa di m 50 di tubazione, escluse le valvole per i tubi, già funzionante in cantiere, escluso l'operatore, ma compresi i	ora	0,0010	€ 49,94466	€ 0,04994	9,56%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0015	€ 30,52293	€ 0,04578	8,76%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0015	€ 28,28641	€ 0,04243	8,12%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0010	€ 31,62750	€ 0,03163	6,05%
		SAR24_SL.0004.0001.0001 CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta	t	0,0010	€ 243,30530	€ 0,24331	46,56%
		Prezzo per analisi				€ 0,41309	
		Spese generali		15%		€ 0,06196	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,04751	9,09%
		Sommano				€ 0,52256	
						€ 0,52256	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 0,52256	
		Prezzo d'applicazione al (zero/52256)	kg			**€ 0,52256**	
8762	SAR24_PF.0002.0002.0094	**FORNITURA E POSA IN OPERA NEI FORI PER MICROPALI DI ARMATURA PORTANTE COSTITUITA DA TUBI DI ACCIAIO DI QUALITA' S355 (EX FE 510)** , uniti con manicotti filettati, senza finestrature, ma con l'applicazione dei soli piedini per distanziare il tubo dal fondo foro , per permettere il					
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0040	€ 30,52293	€ 0,12209	2,81%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0040	€ 25,33387	€ 0,10134	2,34%
		SAR24_SL.0006.0006.0001 TUBO DI ACCIAIO S355 di diametri e spessori vari, con giunzione a manicotto filettato per armatura portante di pali speciali di piccolo diametro	kg	1,0400	€ 3,08324	€ 3,20657	73,90%
		Prezzo per analisi				€ 3,43000	
		Spese generali		15%		€ 0,51450	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,39445	9,09%
		Sommano				€ 4,33895	
		Prezzo d'applicazione al (quattro/33895)	kg			**€ 4,33895**	
8767	SAR24_PF.0002.0002.0099	**PRIMA PROVA DI CARICO A COMPRESSIONE** eseguita su un singolo palo di fondazione compreso: la costruzione sulla testa del palo, già scapitozzato, di idoneo capitello in conglomerato cementizio armato, perfettamente centrato per l'appoggio del martinetto idraulico; la costruzione di					
		SAR24_AT.0005.0003.0005 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		/operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,1067	€ 90,61660	€ 9,66879	10,62%
	SAR24_AT.0005.0003.0005	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0467	€ 90,61660	€ 4,23180	4,65%
	SAR24_AT.0005.0003.0005	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0400	€ 90,61660	€ 3,62466	3,98%
	SAR24_AT.0005.0016.0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,1067	€ 102,07562	€ 10,89147	11,96%
	SAR24_AT.0005.0016.0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,0467	€ 102,07562	€ 4,76693	5,24%
	SAR24_AT.0005.0016.0005	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,0400	€ 102,07562	€ 4,08302	4,49%
	SAR24_PR.0001.0010.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad.	200,0000	€ 0,00804	€ 1,60800	1,77%
						€ 38,87467	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 38,87467	
		SAR24_PR.0001.0014.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	250,0000	€ 0,00804	€ 2,01000	2,21%
		SAR24_PR.0001.0014.0003 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad.	250,0000	€ 0,01142	€ 2,85500	3,14%
		SAR24_PR.0005.0002.0004 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km	m³	0,0067	€ 143,25691	€ 0,95982	1,05%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0467	€ 30,52293	€ 1,42542	1,57%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,1600	€ 30,52293	€ 4,88367	5,36%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0400	€ 30,52293	€ 1,22092	1,34%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0067	€ 28,28641	€ 0,18952	0,21%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2133	€ 25,33387	€ 5,40371	5,94%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0067	€ 25,33387	€ 0,16974	0,19%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1400	€ 25,33387	€ 3,54674	3,90%
		SAR24_RU.000 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)				€ 61,53921	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 61,53921	
		1.0001.0003	ora	0,1200	€ 25,33387	€ 3,04006	3,34%
		SAR24_RU.000 CAPO-SQUADRA (Media Regionale) 1.0001.0004	ora	0,0467	€ 31,62750	€ 1,47700	1,62%
		SAR24_RU.000 CAPO-SQUADRA (Media Regionale) 1.0001.0004	ora	0,1600	€ 31,62750	€ 5,06040	5,56%
		SAR24_RU.000 CAPO-SQUADRA (Media Regionale) 1.0001.0004	ora	0,0133	€ 31,62750	€ 0,42065	0,46%
		SAR24_SL.0006 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, .0001.0002 controllato in stabilimento diam. 12	kg	0,2000	€ 1,22420	€ 0,24484	0,27%
		SAR24_SL.0008 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, .0001.0002 larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m³	0,0003	€ 610,58256	€ 0,18317	0,20%
		Prezzo per analisi				€ 71,96533	
		Spese generali		15%		€ 10,79480	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 8,27601	9,09%
		Sommano				€ 91,03614	
		Prezzo d'applicazione al (novantuno/03614)	t			**€ 91,03614**	
8768	SAR24_PF.0002.0002.0100	**SUCCESSIVA PROVA DI CARICO A COMPRESSIONE** eseguita su un singolo palo di fondazione compreso: la costruzione sulla testa del palo, già scapitozzato, di idoneo capitello in conglomerato cementizio armato, perfettamente centrato per l'appoggio del martinetto idraulico; la					
		SAR24_AT.000 AUTOGRU TELESCOPICA 5.0003.0005 AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0467	€ 90,61660	€ 4,23180	7,27%
						€ 4,23180	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 4,23180	
		SAR24_AT.0005.0003.0005 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,0400	€ 90,61660	€ 3,62466	6,23%
		SAR24_AT.0005.0016.0005 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,0467	€ 102,07562	€ 4,76693	8,19%
		SAR24_AT.0005.0016.0005 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 30,0 t	ora	0,0400	€ 102,07562	€ 4,08302	7,02%
		SAR24_PR.0001.0010.0001 MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad.	200,0000	€ 0,00804	€ 1,60800	2,76%
		SAR24_PR.0001.0014.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	250,0000	€ 0,00804	€ 2,01000	3,45%
		SAR24_PR.0001.0014.0003 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad.	250,0000	€ 0,01142	€ 2,85500	4,91%
		SAR24_PR.0005.0002.0004 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km	m³	0,0067	€ 143,25691	€ 0,95982	1,65%
		SAR24_ OPERAIO				€ 24,13923	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 24,13923	
		RU.000 1.0001.0 001 SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0467	€ 30,52293	€ 1,42542	2,45%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,1600	€ 30,52293	€ 4,88367	8,39%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0400	€ 30,52293	€ 1,22092	2,10%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0067	€ 28,28641	€ 0,18952	0,33%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0067	€ 25,33387	€ 0,16974	0,29%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1400	€ 25,33387	€ 3,54674	6,09%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1200	€ 25,33387	€ 3,04006	5,22%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0133	€ 31,62750	€ 0,42065	0,72%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0467	€ 31,62750	€ 1,47700	2,54%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,1600	€ 31,62750	€ 5,06040	8,70%
		SAR24_ SL.0006 .0001.00 02 FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento diam. 12	kg	0,2000	€ 1,22420	€ 0,24484	0,42%
		SAR24_ SL.0008 .0001.00 02 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m³	0,0003	€ 610,58256	€ 0,18317	0,31%
					Prezzo per analisi	€ 46,00136	
				15%	Spese generali	€ 6,90020	11,86%
				10%	Utili dell'appaltatore	€ 5,29016	9,09%
					Sommano	€ 58,19172	
						€ 58,19172	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 58,19172	
		Prezzo d'applicazione al (cinquantotto/19172)	t			**€ 58,19172**	
9226	SAR24_PF.0003.0014.0008	**TUBO FOGNA IN PVC DNE Ø MM. 500 , RIGIDO CONFORME AL TIPO SN4 SDR41** definito dalla Norma UNI EN 1401-1:2019, completo delle sigle identificative (marchiatura ad interdistanza non superiore al metro) del produttore, della data di produzione e dei dati dimensionali, in barre da m					
	SAR24_AT.0005.0013.0005	ESCAVATORE CINGOLATO già esistente in cantiere, compresi l'operatore, i consumi di carburante, lubrificanti e ricambi, la manutenzione e l'assicurazione (potenza HP 180) peso 220 q.li	ora	0,1600	€ 117,03942	€ 18,72631	7,52%
	SAR24_AT.0005.0016.0008	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,2300	€ 71,67589	€ 16,48545	6,62%
	SAR24_PR.0001.0001.0002	ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte	m³	0,0400	€ 24,16117	€ 0,96645	0,39%
	SAR24_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0025	€ 30,52293	€ 0,07631	0,03%
	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,5200	€ 28,28641	€ 14,70893	5,90%
	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0100	€ 28,28641	€ 0,28286	0,11%
	SAR24_RU.0001.0001.0	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)					
						€ 51,24631	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 51,24631	
		003	ora	0,4570	€ 25,33387	€ 11,57758	4,65%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0025	€ 25,33387	€ 0,06333	0,03%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1000	€ 25,33387	€ 2,53339	1,02%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0600	€ 25,33387	€ 1,52003	0,61%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0071	€ 31,62750	€ 0,22456	0,09%
		SAR24_SL.0018.0001.0009 TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO	m	1,0300	€ 125,97748	€ 129,75680	52,09%
		Prezzo per analisi				€ 196,92200	
		Spese generali		15%		€ 29,53830	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 22,64603	9,09%
		Sommano				€ 249,10633	
		Prezzo d'applicazione al (duecentoquarantanove/10633)	m			**€ 249,10633**	
9283	SAR24_PF.0003.0015.0010	**POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO SERIE PESANTE, DIMENSIONI NETTE INTERNE CM. 80X80X80**; completo di piastra di base e di copertina carrabile armata in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere. Compreso: la fornitura del					
		SAR24_AT.0005.0003.0 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		005 compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,3300	€ 90,61660	€ 29,90348	5,71%
		SAR24_PF.0004.0001.0003 **CALCESTRUZZO R'CK 15 PER MAGRONI ED OPERE NON STRUTTURALI**, PER SOTTOFONDAZIONI, PER RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI, PER MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PER PLATEE e più. Cls avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5	m^3	0,1000	€ 160,05330	€ 16,00533	3,05%
		SAR24_PR.0001.0014.0004 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad.	0,8000	€ 1,14223	€ 0,91378	0,17%
		SAR24_PR.0010.0002.0008 COPERTINA PREFABBRICATA ARMATA IN CLS cm. 80 *80xspessore cm 10	cad.	1,0000	€ 115,77075	€ 115,77075	22,09%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,8500	€ 30,52293	€ 25,94449	4,95%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,8500	€ 28,28641	€ 24,04345	4,59%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,8500	€ 25,33387	€ 21,53379	4,11%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0850	€ 31,62750	€ 2,68834	0,51%
		SAR24_SL.0010.0001.0010 POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls vibrato, escluso sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni interne 60 *60*60	cad.	1,0000	€ 177,44237	€ 177,44237	33,86%
						€ 414,24578	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 414,24578	
		Prezzo per analisi				€ 414,24578	
		Spese generali		15%		€ 62,13687	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 47,63827	9,09%
		Sommano				€ 524,02092	
		Prezzo d'applicazione al (cinquecentoventiquattro/02092)	cad.			**€ 524,02092**	
9285	SAR24_PF.0003.0015.0012	**POZZETTO PREFABBRICATO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO SERIE PESANTE,** completo di piastra di base e di copertina carrabile armata in c.a., ma senza sifone, dato in opera per fognature e scarichi in genere. Compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di					
	SAR24_AT.0005.0003.0005	AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,3900	€ 90,61660	€ 35,34047	3,49%
	SAR24_PF.0004.0001.0003	**CALCESTRUZZO R'CK 15 PER MAGRONI ED OPERE NON STRUTTURALI**, PER SOTTOFONDAZIONI, PER RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI E SOTTOSERVIZI, PER MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PER PLATEE e più. Cls avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5	m^3	0,1960	€ 160,05330	€ 31,37045	3,10%
	SAR24_PR.0001.0014.0004	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad.	0,8000	€ 1,14223	€ 0,91378	0,09%
	SAR24_PR.0010	COPERTINA PREFABBRICATA				€ 67,62470	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 67,62470	
		.0002.0010 ARMATA IN CLS cm. 120*120xspessore cm 20	cad.	1,0000	€ 217,06719	€ 217,06719	21,45%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	1,2000	€ 30,52293	€ 36,62752	3,62%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	1,2000	€ 28,28641	€ 33,94369	3,35%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,4000	€ 25,33387	€ 60,80129	6,01%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,1200	€ 31,62750	€ 3,79530	0,37%
		SAR24_SL.0010.0001.0013 POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls vibrato, escluso sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni interne 100*100*100	cad.	1,0000	€ 380,29771	€ 380,29771	37,57%
		Prezzo per analisi				€ 800,15740	
		Spese generali		15%		€ 120,02361	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 92,01810	9,09%
		Sommano				€1.012,19911	
		Prezzo d'applicazione al (milledodici/19911)	cad.			**€1.012,19911**	
9286	SAR24_PF.0003.0015.0013	**PROLUNGA PREFABBRICATA PER POZZETTO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, SERIE PESANTE, DIMENSIONI NETTE INTERNE CM. 80X80X H=40,** senza piastra di base e senza sifone e copertina. Manufatto dato in opera per fognature e scarichi in genere compreso: la fornitura del manufatto, il					
		SAR24_AT.0005.0003.0005 AUTOGRU TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione,					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,3500	€ 90,61660	€ 31,71581	7,97%
		SAR24_PR.0001.0014.0004 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad.	0,8000	€ 1,14223	€ 0,91378	0,23%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,8500	€ 30,52293	€ 25,94449	6,52%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,8500	€ 28,28641	€ 24,04345	6,05%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,7000	€ 25,33387	€ 43,06758	10,83%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0850	€ 31,62750	€ 2,68834	0,68%
		SAR24_SL.0010.0001.0012 PROLUNGA prefabbricata SERIE PESANTE in cls vibrato, escluso sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni interne 80*80*40	cad.	1,0000	€ 186,02153	€ 186,02153	46,77%
		Prezzo per analisi				€ 314,39498	
		Spese generali		15%		€ 47,15925	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 36,15542	9,09%
		Sommano				€ 397,70965	
		Prezzo d'applicazione al (trecentonovantasette/70965)	cad.			**€ 397,70965**	
9287	SAR24_PF.0003.0015.0014	**PROLUNGA PREFABBRICATA DI POZZETTO IN CALCESTRUZZO VIBROCOMPRESSO, SERIE PESANTE** senza piastra di base e senza sifone ne copertina, data in opera per fognature e scarichi in genere. Compreso: la fornitura del manufatto, il trasporto, lo scarico al punto di installazione e la					
		SAR24_ AUTOGRU					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		AT.0005.0003.0005 TELESCOPICA AUTOCARRATA compresi il conducente /operatore, consumi di carburante e lubrificanti, ricambi, manutenzione, assicurazione e bollo con braccio fino a 22 m e portata 20 t	ora	0,3700	€ 90,61660	€ 33,52814	6,51%
		SAR24_PR.0001.0014.0004 ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo	cad.	0,8000	€ 1,14223	€ 0,91378	0,18%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	1,1000	€ 30,52293	€ 33,57522	6,51%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	1,1000	€ 28,28641	€ 31,11505	6,04%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	2,2000	€ 25,33387	€ 55,73451	10,81%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,1100	€ 31,62750	€ 3,47903	0,68%
		SAR24_SL.0010.0001.0014 PROLUNGA prefabbricata SERIE PESANTE in cls vibrato, escluso sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni interne 100*100*50	cad.	1,0000	€ 249,09390	€ 249,09390	48,33%
		Prezzo per analisi				€ 407,43963	
		Spese generali		15%		€ 61,11594	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 46,85556	9,09%
		Sommano				€ 515,41113	
		Prezzo d'applicazione al (cinquecentoquindici/41113)	cad.			**€ 515,41113**	
9511	SAR24_PF.0004.0001.0003	**CALCESTRUZZO R'CK 15 PER MAGRONI ED OPERE NON STRUTTURALI**, PER SOTTOFONDAZIONI, PER RINFIANCO E RIVESTIMENTO DI TUBAZIONI E					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		SOTTOSERVIZI, PER MASSETTI A TERRA O SU VESPAIO, PER PLATEE e più. Cls avente classe di consistenza S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5					
		SAR24_PR.0005.0001.0003 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30	m³	1,1000	€ 123,81818	€ 136,20000	67,27%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,2500	€ 28,28641	€ 7,07160	3,49%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6000	€ 25,33387	€ 15,20032	7,51%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 31,62750	€ 1,58138	0,78%
		Prezzo per analisi				€ 160,05330	
		Spese generali		15%		€ 24,00800	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 18,40613	9,09%
		Sommano				€ 202,46743	
		Prezzo d'applicazione al (duecentodue/46743)	m³			**€ 202,46743**	
9516	SAR24_PF.0004.0001.0009	**CALCESTRUZZO R'CK 30 A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI IN FONDAZIONE O IN ELEVAZIONE, CLASSE DI CONSISTENZA S4,** con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		fornito in opera con autobetoniera senza l'impiego di					
		SAR24_AT.0005.0001.0002 MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi	ora	0,1000	€ 2,98814	€ 0,29881	0,13%
		SAR24_PR.0005.0002.0004 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km	m³	1,0300	€ 143,25691	€ 147,55462	66,13%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,2000	€ 30,52293	€ 6,10459	2,74%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,2000	€ 28,28641	€ 5,65728	2,54%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6000	€ 25,33387	€ 15,20032	6,81%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 31,62750	€ 1,58138	0,71%
		Prezzo per analisi				€ 176,39700	
		Spese generali		15%		€ 26,45955	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 20,28566	9,09%
		Sommano				€ 223,14221	
		Prezzo d'applicazione al (duecentoventitre/14221)	m³			**€ 223,14221**	
9521	SAR24_PF.0004.0001.0015	**CALCESTRUZZO R'CK 37 A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI IN FONDAZIONE O IN**					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		ELEVAZIONE, AVENTE CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito in opera con autobetoniera senza					
		SAR24_AT.0005.0001.0002 MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi	ora	0,1000	€ 2,98814	€ 0,29881	0,13%
		SAR24_PR.0005.0002.0010 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km	m³	1,0300	€ 149,07510	€ 153,54735	66,55%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,2000	€ 30,52293	€ 6,10459	2,65%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,2000	€ 28,28641	€ 5,65728	2,45%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6000	€ 25,33387	€ 15,20032	6,59%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 31,62750	€ 1,58138	0,69%
		Prezzo per analisi				€ 182,38973	
		Spese generali		15%		€ 27,35846	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 20,97482	9,09%
		Sommano				€ 230,72301	
		Prezzo d'applicazione al	m³			**€ 230,72301**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		(duecentotrenta/72301)					
9526	SAR24_PF.0004.0001.0022	**CALCESTRUZZO R'CK 45 CON CLASSE DI ESPOSIZIONE -XA3-XD3-XS2-XS3-, PER OPERE STRUTTURALI IN FONDAZIONE OD IN ELEVAZIONE**; a durabilità garantita , avente classe di consistenza S4 , con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e					
	SAR24_AT.0005.0001.0002	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi	ora	0,1000	€ 2,98814	€ 0,29881	0,12%
	SAR24_PR.0005.0002.0017	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km	m³	1,0300	€ 163,77865	€ 168,69201	67,51%
	SAR24_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,2000	€ 30,52293	€ 6,10459	2,44%
	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,2000	€ 28,28641	€ 5,65728	2,26%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6000	€ 25,33387	€ 15,20032	6,08%
	SAR24_RU.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 31,62750	€ 1,58138	0,63%
		Prezzo per analisi				€ 197,53439	
						€ 197,53439	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 197,53439	
		Spese generali		15%		€ 29,63016	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 22,71646	9,09%
		Sommano				€ 249,88101	
		Prezzo d'applicazione al (duecentoquarantanove/88101)	m³			**€ 249,88101**	
9545	SAR24_PF.0004.0001.0043	**MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER L'ESECUZIONE DEI GETTI A PROFONDITA' INFERIORE A M. -3,00**; da effettuarsi con l'impiego di pompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento per ogni m³ di calcestruzzo gettato in opera a profondità inferiore a m. -3,00;					
	SAR24_AT.0004.0008.0003	NASTRO TRASPORTATORE CARRELLATO con motore elettrico e telo in gomma antiabrasione, compresi i consumi di f.e.m., i ricambi e gli oneri di manutenzione, dimensioni: lunghezza m.15,00, telo m.0,45-0,50	ora	0,1600	€ 2,52174	€ 0,40348	2,37%
	SAR24_AT.0005.0003.0002	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg	ora	0,0800	€ 53,47036	€ 4,27763	25,09%
	SAR24_PR.0005.0006.0003	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni m³ pompato	m³	0,5000	€ 11,62056	€ 5,81028	34,08%
	SAR24_PR.0005.0007.0001	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa				€ 10,49139	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 10,49139	
		pompa fino a 28 m euro/a corpo	a corpo	0,0167	€ 178,74309	€ 2,98501	17,51%
		Prezzo per analisi				€ 13,47640	
		Spese generali		15%		€ 2,02146	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,54979	9,09%
		Sommano				€ 17,04765	
		Prezzo d'applicazione al (diciassette/04765)	m³			**€ 17,04765**	
9547	SAR24_PF.0004.0001.0045	**MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER L'ESECUZIONE DEI GETTI PER STRUTTURE IN FONDAZIONE-ELEVAZIONE CON L'IMPIEGO DI POMPE. ALTEZZA MT. 28-36**. Realizzazioni con betonpompe, gru, nastri trasportatori o altri mezzi di avvicinamento. Cls dato in opera gettato entro apposite					
	SAR24_AT.0005.0001.0002	MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere VIBRATORE ad ago a immersione per calcestruzzi	ora	0,1667	€ 2,98814	€ 0,49812	0,85%
	SAR24_AT.0005.0003.0002	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 32 m, sbraccio 30 m, portata 800/ 1000 Kg	ora	0,1667	€ 53,47036	€ 8,91351	15,29%
	SAR24_PR.0005.0006.0004	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 36 m, valutata per ogni m³ pompato	m³	0,5000	€ 15,04348	€ 7,52174	12,90%
	SAR24_PR.0005.0007.0002	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbraccio oltre 36 m, quota fissa				€ 16,93337	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 16,93337	
		pompa oltre 36 m euro/a corpo	a corpo	0,0208	€ 245,33597	€ 5,10299	8,75%
		SAR24_RU.000 1.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€ 30,52293	€ 5,08817	8,73%
		SAR24_RU.000 1.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1667	€ 28,28641	€ 4,71534	8,09%
		SAR24_RU.000 1.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,5000	€ 25,33387	€ 12,66694	21,73%
		SAR24_RU.000 1.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0500	€ 31,62750	€ 1,58138	2,71%
		Prezzo per analisi				€ 46,08819	
		Spese generali		15%		€ 6,91323	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,30014	9,09%
		Sommano				€ 58,30156	
		Prezzo d'applicazione al (cinquantotto/30156)	m³			**€ 58,30156**	
9559	SAR24_PF.0004.0001.0057	**SOVRAPPREZZO ALLE VOCI DI CLS STRUTTURALE PER ESECUZIONE DI AGGETTI**, solai, pensiline, pareti sottili, pozzetti e più.					
		SAR24_RU.000 1.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,2500	€ 30,52293	€ 7,63073	16,36%
		SAR24_RU.000 1.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,2500	€ 28,28641	€ 7,07160	15,16%
		SAR24_RU.000 1.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,7500	€ 25,33387	€ 19,00040	40,74%
		SAR24_RU.000 1.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,1000	€ 31,62750	€ 3,16275	6,78%
		Prezzo per analisi				€ 36,86548	
						€ 36,86548	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 36,86548	
		Spese generali		15%		€ 5,52982	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,23953	9,09%
		Sommano				€ 46,63483	
		Prezzo d'applicazione al (quarantasei/63483)	m³			**€ 46,63483**	
9668	SAR24_PF.0006.0001.0033	**VIMINATA VIVA PER STABILIZZAZIONE DI PENDIO O SCARPATA,** medante: scavo di solchi profondi circa 30 cm.; con infissione di paletti di legno (diametro 5-10 cm. in castagno, conifere, ecc.) lungo la scarpata o paletti in ferro (diametro 12-14 mm) di lunghezza 100-150 cm. in modo da					
		SAR24_AT.0005.0013.0018 MINIESCAVATORE CINGOLATO (potenza HP 20), già esistente in cantiere, compresi l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione peso 25 q.li	ora	0,0400	€ 57,15415	€ 2,28617	4,62%
		SAR24_PR.0001.0011.0001 ONERI VARI, a stima	cad.	0,1500	€ 0,01142	€ 0,00171	0,00%
		SAR24_PR.0006.0005.0002 FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm	kg	0,1800	€ 2,30830	€ 0,41549	0,84%
		SAR24_PR.0034.0003.0006 Paletti di castagno del diametro in testa di cm 5 lunghezza 0.70-0.80 ml	cad.	1,0000	€ 2,81423	€ 2,81423	5,69%
		SAR24_PR.0034.0003.0007 Verghe vive di salice	cad.	8,0000	€ 2,11857	€ 16,94856	34,28%
		SAR24_PR.0034.0004.0004 Talee (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm' - diametro superiore a 3 cm (talee e astoni) scelte opportunamente della direzione lavori	cad.	2,0000	€ 0,95652	€ 1,91304	3,87%
		SAR24_RU.000 OPERAIO SPECIALIZZATO				€ 24,37920	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 24,37920	
		1.0001.0001 (Media Regionale)	ora	0,2500	€ 30,52293	€ 7,63073	15,43%
		SAR24_RU.000 1.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,2500	€ 28,28641	€ 7,07160	14,30%
		Prezzo per analisi				€ 39,08153	
		Spese generali		15%		€ 5,86223	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,49438	9,09%
		Sommano				€ 49,43814	
		Prezzo d'applicazione al (quarantanove/43814)	m			**€ 49,43814**	
9674	SAR24_PF.0006.0001.0039	**PIANTAGIONE DI ARBUSTI A CESPUGLIO**, con buca da cm. 40x40 ed altezza minima di cm. 40, anche con zolla o vaso compresi gli oneri per formazione della buca di idonee dimensioni, eseguita a mano o con mezzo meccanico, sgombero, stesa di strato di concime sul fondo dello scavo, posa					
		SAR24_PR.0002.0003.0002 TERRA VEGETALE VAGLIATA	m³	0,1000	€ 33,20158	€ 3,32016	8,66%
		SAR24_PR.0034.0004.0007 Cespugli robusti e conifere nane, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40.	cad.	1,0000	€ 15,23320	€ 15,23320	39,72%
		SAR24_RU.000 1.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,2000	€ 30,52293	€ 6,10459	15,92%
		SAR24_RU.000 1.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,2000	€ 28,28641	€ 5,65728	14,75%
		Prezzo per analisi				€ 30,31523	
		Spese generali		15%		€ 4,54728	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,48625	9,09%
		Sommano				€ 38,34876	
		Prezzo d'applicazione al (trentotto/34876)	cad.			**€ 38,34876**	
9722	SAR24_PF.0006.0001.0090	**FORNITURA E POSA IN OPERA DI RETE METALLICA**					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		PER RECINZIONE eseguita con rete metallica avente maglia romboidale 50 x 50 mm, in filo di ferro zincato diametro 2 mm., di altezza 2 mt.; ancorata a pali di sostegno in profilato metallico con sezione T dimensioni 35*35 mm e spessore					
		SAR24_PR.0001.0010.0001 MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad.	200,0000	€ 0,00804	€ 1,60800	4,36%
		SAR24_PR.0001.0014.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	50,0000	€ 0,00804	€ 0,40200	1,09%
		SAR24_PR.0005.0001.0002 CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30	m³	0,0080	€ 110,60079	€ 0,88481	2,40%
		SAR24_PR.0034.0007.0008 Rete metallica a maglia romboidale 50*50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm	m²	2,0000	€ 5,70751	€ 11,41502	30,98%
		SAR24_PR.0034.0007.0009 Pali in profilato metallico con sezione a T dimensioni 35*35*4 con altezza m. 2.25 zincati a caldo	cad.	0,7000	€ 13,70751	€ 9,59526	26,04%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0600	€ 30,52293	€ 1,83138	4,97%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,1200	€ 28,28641	€ 3,39437	9,21%
			Prezzo per analisi			€ 29,13084	
			Spese generali	15%		€ 4,36963	11,86%
						€ 33,50047	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 33,50047	
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,35005	9,09%
		Sommano				€ 36,85052	
		Prezzo d'applicazione al (trentasei/85052)	m			**€ 36,85052**	
9840	SAR24_PF.0008.0001.0001	**CASSEFORME RETTE IN LEGNAME GREZZO PER GETTI DI CLS SEMPLICE O ARMATO IN FONDAZIONE** (muri, plinti, travi rovesce, muri di cantinato, etc.). Comprese armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido; compreso altresì il disarmo, la pulizia e il riaccatastamento del					
		SAR24_AT.0005.0001.0003 MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE elettrica a banco	ora	0,0300	€ 3,58103	€ 0,10743	0,36%
		SAR24_AT.0005.0003.0001 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0150	€ 47,46245	€ 0,71194	2,36%
		SAR24_PR.0006.0005.0002 FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm	kg	0,0500	€ 2,30830	€ 0,11542	0,38%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,3500	€ 30,52293	€ 10,68303	35,39%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3500	€ 25,33387	€ 8,86685	29,37%
		SAR24_SL.0006.0004.0001 CHIODI (punte piane), misure varie	kg	0,1200	€ 2,14848	€ 0,25782	0,85%
		SAR24_SL.0007.0001.00 DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno				€ 20,74249	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 20,74249	
		01	kg	0,0500	€ 7,88199	€ 0,39410	1,31%
		SAR24_SL.0008.0001.0001 TRAVI ABETE U.T. misure varie	m^3	0,0020	€ 448,25846	€ 0,89652	2,97%
		SAR24_SL.0008.0001.0002 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m^3	0,0030	€ 610,58256	€ 1,83175	6,07%
		Prezzo per analisi				€ 23,86486	
		Spese generali		15%		€ 3,57973	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,74446	9,09%
		Sommano				€ 30,18905	
		Prezzo d'applicazione al (trenta/18905)	m^2			**€ 30,18905**	
9841	SAR24_PF.0008.0001.0002	**CASSEFORME RETTE IN LEGNAME GREZZO PER GETTI DI CLS ARMATO IN ELEVAZIONE, PER AGGETTI, PENSILINE**, solette piane, pareti pozzetti e più , fino a mt. 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio. Comprese: armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido; compreso					
		SAR24_AT.0005.0001.0003 MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE elettrica a banco	ora	0,0400	€ 3,58103	€ 0,14324	0,36%
		SAR24_AT.0005.0003.0001 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0300	€ 47,46245	€ 1,42387	3,62%
		SAR24_PR.0006.0005.0002 FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm	kg	0,1200	€ 2,30830	€ 0,27700	0,70%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,4500	€ 30,52293	€ 13,73532	34,93%
						€ 15,57943	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 15,57943	
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4500	€ 25,33387	€ 11,40024	28,99%
		SAR24_SL.0006.0004.0001 CHIODI (punte piane), misure varie	kg	0,1500	€ 2,14848	€ 0,32227	0,82%
		SAR24_SL.0007.0001.0001 DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	0,0500	€ 7,88199	€ 0,39410	1,00%
		SAR24_SL.0008.0001.0001 TRAVI ABETE U.T. misure varie	m³	0,0028	€ 448,25846	€ 1,25512	3,19%
		SAR24_SL.0008.0001.0002 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m³	0,0035	€ 610,58256	€ 2,13704	5,43%
		Prezzo per analisi				€ 31,08820	
		Spese generali		15%		€ 4,66323	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,57514	9,09%
		Sommano				€ 39,32657	
		Prezzo d'applicazione al (trentanove/32657)	m²			**€ 39,32657**	
9843	SAR24_PF.0008.0001.0004	**CASSEFORME RETTE IN LEGNAME GREZZO PER GETTI DI CLS ARMATO IN ELEVAZIONE, PER MURI, PILASTRI, TRAVI, CORDOLI, SCALE , PARETI SOTTILI E PIU'**, fino a mt. 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio. Comprese: armature di sostegno, chioderie, legacci, disarmanti, sfrido; compreso					
		SAR24_AT.0005.0001.0003 MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE elettrica a banco	ora	0,0333	€ 3,58103	€ 0,11925	0,33%
		SAR24_AT.0005.0003.0001 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli				€ 0,11925	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 0,11925	
		oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0233	€ 47,46245	€ 1,10588	3,07%
	SAR24_PR.0006.0005.0002	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm	kg	0,1000	€ 2,30830	€ 0,23083	0,64%
	SAR24_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,4500	€ 30,52293	€ 13,73532	38,12%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,3800	€ 25,33387	€ 9,62687	26,71%
	SAR24_SL.0006.0004.0001	CHIODI (punte piane), misure varie	kg	0,1500	€ 2,14848	€ 0,32227	0,89%
	SAR24_SL.0007.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	0,0500	€ 7,88199	€ 0,39410	1,09%
	SAR24_SL.0008.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie	m³	0,0025	€ 448,25846	€ 1,12065	3,11%
	SAR24_SL.0008.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m³	0,0030	€ 610,58256	€ 1,83175	5,08%
		Prezzo per analisi				€ 28,48692	
		Spese generali		15%		€ 4,27304	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,27600	9,09%
		Sommano				€ 36,03596	
		Prezzo d'applicazione al (trentasei/03596)	m²			**€ 36,03596**	
9844	SAR24_PF.0008.0001.0005	**CASSEFORME CURVE IN LEGNAME GREZZO PER GETTI DI CLS ARMATO IN ELEVAZIONE, PER STRUTTURE MURARIE CURVE**, scale curve, pilastri circolari, solette curve e più; fino a mt. 4 di altezza dal sottostante piano di appoggio. Comprese: armature di sostegno, chioderie, legacci,					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		disarmanti,					
		SAR24_AT.0005.0001.0003 MACCHINARIO VARIO già esistente in cantiere SEGA CIRCOLARE elettrica a banco	ora	0,0500	€ 3,58103	€ 0,17905	0,30%
		SAR24_AT.0005.0003.0001 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0350	€ 47,46245	€ 1,66119	2,83%
		SAR24_PR.0006.0005.0002 FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm	kg	0,1200	€ 2,30830	€ 0,27700	0,47%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,6500	€ 30,52293	€ 19,83990	33,75%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,6500	€ 25,33387	€ 16,46702	28,02%
		SAR24_SL.0006.0004.0001 CHIODI (punte piane), misure varie	kg	0,1500	€ 2,14848	€ 0,32227	0,55%
		SAR24_SL.0007.0001.0001 DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	0,0500	€ 7,88199	€ 0,39410	0,67%
		SAR24_SL.0008.0001.0001 TRAVI ABETE U.T. misure varie	m³	0,0028	€ 448,25846	€ 1,25512	2,14%
		SAR24_SL.0008.0001.0002 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m³	0,0035	€ 610,58256	€ 2,13704	3,64%
		SAR24_SL.0008.0001.0003 LISTELLI ABETE 25x50x400	m³	0,0010	€ 872,51933	€ 0,87252	1,48%
		SAR24_ COMPENSATO DI				€ 43,40521	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 43,40521	
		SL.0008.0001.0004 PIOPPO, spessore 4 mm	m²	0,2000	€ 15,29239	€ 3,05848	5,20%
		Prezzo per analisi				€ 46,46369	
		Spese generali		15%		€ 6,96955	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 5,34332	9,09%
		Sommano				€ 58,77656	
		Prezzo d'applicazione al (cinquantotto/77656)	m²			**€ 58,77656**	
9845	SAR24_PF.0008.0001.0006	**SOVRAPPREZZO PER L'ESECUZIONE DELLE CASSEFORME PREDISPOSTE PER GETTI FACCIA A VISTA**, mediante l'impiego di tavole sottomisura piallate e con gli spigoli squadrati.					
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0400	€ 30,52293	€ 1,22092	13,38%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0640	€ 30,52293	€ 1,95347	21,41%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0960	€ 25,33387	€ 2,43205	26,66%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0160	€ 31,62750	€ 0,50604	5,55%
		SAR24_SL.0008.0001.0002 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m³	0,0018	€ 610,58256	€ 1,09905	12,05%
		Prezzo per analisi				€ 7,21153	
		Spese generali		15%		€ 1,08173	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,82933	9,09%
		Sommano				€ 9,12259	
		Prezzo d'applicazione al (nove/12259)	m²			**€ 9,12259**	
9912	SAR24_PF.0008.0002.0002	**ACCIAIO PER ARMATURA DI STRUTTURE IN CEMENTO**					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		ARMATO DN Ø MM. 8-30 , in barre tonde, lisce o ad aderenza migliorata, del tipo B450A o B450C, rispondente alla norma UNI EN 10080 e prodotto con sistemi di controllo di produzione in stabilimento di cui al D.M.17/01 /2018, tagliato a					
		SAR24_AT.0005.0003.0001 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€ 47,46245	€ 0,00949	0,40%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0057	€ 30,52293	€ 0,17398	7,32%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0057	€ 28,28641	€ 0,16123	6,79%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0114	€ 25,33387	€ 0,28881	12,16%
		SAR24_PR.0006.0001.0004		1,0500	€ 1,1854	€ 1,24467	52,39%
		Prezzo per analisi				€ 1,87818	
		Spese generali		15%		€ 0,28173	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,21599	9,09%
		Sommano				€ 2,37590	
		Prezzo d'applicazione al (due/37590)	kg			**€ 2,37590**	
9916	SAR24_PF.0008.0002.0010	**RETE ELETTROSALDATA FILO DN Ø MM. 6, QUADRETTATURA CM. 15*15;** costituita da barre di acciaio B450C, conforme al DM 17/01/2018, ad aderenza migliorata, in maglie quadre in pannelli standard. Rete					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		fornita in opera compresi sfridi, tagli, sovrapposizioni, cali e sollevamenti e					
		SAR24_AT.0005.0003.0001 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0002	€ 47,46245	€ 0,00949	0,52%
		SAR24_PR.0006.0002.0002 RETE ELETTROSALDATA B450C con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20, conforme al DM 17/01/2018	kg	1,1000	€ 1,16265	€ 1,27892	69,76%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,0030	€ 28,28641	€ 0,08486	4,63%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0030	€ 25,33387	€ 0,07600	4,15%
		Prezzo per analisi				€ 1,44927	
		Spese generali		15%		€ 0,21739	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,16667	9,09%
		Sommano				€ 1,83333	
		Prezzo d'applicazione al (uno/83333)	kg			**€ 1,83333**	
12119	SAR24_PF.0012.0006.0011	**TAGLIO A SEZIONE OBBLIGATA O APERTURA IN BRECCIA DI MURATURA DI MATTONI/BLOCCHETTI FORATI DI QUALSIASI TIPO**, spessore fino a cm. 30 e più, da eseguire a mano con idonei mezzi ed tensili minori secondo le sagome prestabilite, compresi tutte le precauzioni per evitare danni alla					
		SAR24_AT.0005.0013.0 PALA CARICATRICE GOMMATA già esistente in cantiere, compresi					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		014 l'operatore e i consumi di carburante, lubrificanti, ricambi, manutenzione e assicurazione (potenza HP 160) peso 120 q.li benna da 2.10 mc	ora	0,0600	€ 103,61265	€ 6,21676	5,60%
		SAR24_PR.0001.0010.0001 MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad.	100,0000	€ 0,00804	€ 0,80400	0,72%
		SAR24_PR.0001.0014.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	50,0000	€ 0,00804	€ 0,40200	0,36%
		SAR24_PR.0001.0014.0001 IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo	cad.	250,0000	€ 0,00804	€ 2,01000	1,81%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,0100	€ 30,52293	€ 0,30523	0,28%
		SAR24_RU.0001.0001.0002 OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)	ora	0,6000	€ 28,28641	€ 16,97185	15,29%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0200	€ 25,33387	€ 0,50668	0,46%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	1,8000	€ 25,33387	€ 45,60097	41,09%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0800	€ 25,33387	€ 2,02671	1,83%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0400	€ 25,33387	€ 1,01335	0,91%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,3600	€ 31,62750	€ 11,38590	10,26%
		SAR24_SL.0008.0001.0001 TRAVI ABETE U.T. misure varie	m^3	0,0005	€ 448,25846	€ 0,22413	0,20%
		SAR24_SL.0008 TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm				€ 87,46758	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 87,46758	
		.0001.0005 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400	m³	0,0003	€ 841,19126	€ 0,25236	0,23%
		Prezzo per analisi				€ 87,71994	
		Spese generali		15%		€ 13,15799	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 10,08779	9,09%
		Sommano				€ 110,96572	
		Prezzo d'applicazione al (centodieci/96572)	mc			**€ 110,96572**	
12511	SAR24_PF.0013.0003.0006	**MURATURA IN BLOCCHI DI CALCESTRUZZO CO**...n blocchi a camere d'aria cm. 25x25x50.					
		SAR24_AT.0005.0003.0001 GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0099	€ 47,46245	€ 0,46988	0,90%
		SAR24_PR.0001.0010.0001 MATERIALI DI CONSUMO, a stima	cad.	36,0000	€ 0,00804	€ 0,28944	0,56%
		SAR24_RU.0001.0001.0001 OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)	ora	0,3200	€ 30,52293	€ 9,76734	18,78%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1600	€ 25,33387	€ 4,05342	7,79%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0198	€ 25,33387	€ 0,50161	0,96%
		SAR24_RU.0001.0001.0004 CAPO-SQUADRA (Media Regionale)	ora	0,0200	€ 31,62750	€ 0,63255	1,22%
		SAR24_SL.0005.0003.0001 MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³				€ 15,71424	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 15,71424	
		1.00 di sabbia	m³	0,0155	€ 199,03459	€ 3,08504	5,93%
		SAR24_SL.0010.0003.0005 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x25x50	cad.	8,0800	€ 2,76195	€ 22,31656	42,91%
		Prezzo per analisi				€ 41,11584	
		Spese generali		15%		€ 6,16738	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,72832	9,09%
		Sommano				€ 52,01154	
		Prezzo d'applicazione al (cinquantadue/01154)	m²			**€ 52,01154**	
292	SAR24_PR.0001.0001.0001	ACQUA POTABILE approvvigionata da acquedotto					
		Prezzo per analisi				€ 1,15251	
		Spese generali		15%		€ 0,17288	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,13254	9,09%
		Sommano				€ 1,45793	
		Prezzo d'applicazione al (uno/45793)	m³			**€ 1,45793**	
293	SAR24_PR.0001.0001.0002	ACQUA POTABILE approvvigionata con autobotte					
		Prezzo per analisi				€ 24,16117	
		Spese generali		15%		€ 3,62418	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,77854	9,09%
		Sommano				€ 30,56389	
		Prezzo d'applicazione al (trenta/56389)	m³			**€ 30,56389**	
301	SAR24_PR.0001.0005.0005	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17.01.07 - Miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alle voci 17 01 06					
		Prezzo per analisi				€ 13,26432	
		Spese generali		15%		€ 1,98965	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,52540	9,09%
		Sommano				€ 16,77937	
		Prezzo d'applicazione al	t			**€ 16,77937**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		(sedici/77937)					
306	SAR24_PR.0001.0005.0010	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 03 02 - Miscele bituminose diverse da quelle di cui alle voci 17 03 01 - GUAINE					
		Prezzo per analisi				€ 371,54250	
		Spese generali		15%		€ 55,73138	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 42,72739	9,09%
		Sommano				€ 470,00127	
		Prezzo d'applicazione al	t			**€ 470,00127**	
		(quattrocentosettanta/00127)					
308	SAR24_PR.0001.0005.0012	CONFERIMENTO A DISCARICA AUTORIZZATA DI MATERIALE COD. CER. 17 05 03 - Terra e rocce contenenti sostanze pericolose					
		Prezzo per analisi				€ 265,38750	
		Spese generali		15%		€ 39,80813	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 30,51956	9,09%
		Sommano				€ 335,71519	
		Prezzo d'applicazione al	t			**€ 335,71519**	
		(trecentotrentacinque/71519)					
309	SAR24_PR.0001.0005.0013	CONFERIMENTO AD IMPIANTO AUTORIZZATO AL TRATTAMENTO E RECUPERO DI MATERIALE COD. CER. 17 05 04 - Terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03					
		Prezzo per analisi				€ 10,61550	
		Spese generali		15%		€ 1,59233	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,22078	9,09%
		Sommano				€ 13,42861	
		Prezzo d'applicazione al	t			**€ 13,42861**	
		(tredici/42861)					
318	SAR24_PR.0001.0005.0023	Test di cessione - analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento/recupero, per ciascun campione, escluso					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		Prezzo per analisi				€ 291,92625	
		Spese generali		15%		€ 43,78894	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 33,57152	9,09%
		Sommano				€ 369,28671	
		Prezzo d'applicazione al (trecentosessantanove/28671)	t			**€ 369,28671**	
319	SAR24_PR.0001.0005.0024	Caratterizzazione tal quale comprendente le analisi chimiche necessarie alla caratterizzazione, ai sensi della normativa vigente in materia, dei materiali da scavo e/o rifiuti, compresa la attribuzione del codice CER e l'indicazione delle modalità di smaltimento, per ciascun					
		Prezzo per analisi				€ 291,92625	
		Spese generali		15%		€ 43,78894	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 33,57152	9,09%
		Sommano				€ 369,28671	
		Prezzo d'applicazione al (trecentosessantanove/28671)	t			**€ 369,28671**	
322	SAR24_PR.0001.0006.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE					
		Prezzo per analisi				€ 16,45896	
		Spese generali		15%		€ 2,46884	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,89278	9,09%
		Sommano				€ 20,82058	
		Prezzo d'applicazione al (venti/82058)	cad.			**€ 20,82058**	
330	SAR24_PR.0001.0010.0001	MATERIALI DI CONSUMO, a stima					
		Prezzo per analisi				€ 0,00804	
		Spese generali		13%		€ 0,00105	10,50%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,00091	9,10%
		Sommano				€ 0,01000	
		Prezzo d'applicazione al (zero/01000)	cad.			**€ 0,01000**	
332	SAR24_PR.0001.0011.0001	ONERI VARI, a stima					
		Prezzo per analisi				€ 0,01142	
						€ 0,01142	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 0,01142	
		Spese generali		15%		€ 0,00171	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,00131	9,07%
		Sommano				€ 0,01444	
		Prezzo d'applicazione al (zero/01444)	cad.			**€ 0,01444**	
438	SAR24_PR.0001.0014.0001	IMPIEGO DI PICCOLE ATTREZZATURE DI CANTIERE a corpo					
		Prezzo per analisi				€ 0,00804	
		Spese generali		13%		€ 0,00105	10,50%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,00091	9,10%
		Sommano				€ 0,01000	
		Prezzo d'applicazione al (zero/01000)	cad.			**€ 0,01000**	
440	SAR24_PR.0001.0014.0003	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo					
		Prezzo per analisi				€ 0,01142	
		Spese generali		15%		€ 0,00171	11,84%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,00131	9,07%
		Sommano				€ 0,01444	
		Prezzo d'applicazione al (zero/01444)	cad.			**€ 0,01444**	
441	SAR24_PR.0001.0014.0004	ACCESSORI E MATERIALI COMPLEMENTARI, a corpo					
		Prezzo per analisi				€ 1,14223	
		Spese generali		15%		€ 0,17133	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,13136	9,09%
		Sommano				€ 1,44492	
		Prezzo d'applicazione al (uno/44492)	cad.			**€ 1,44492**	
451	SAR24_PR.0001.0016.0005	PUNTA DI PERFORAZIONE AL WIDIA diametro 220 mm					
		Prezzo per analisi				€ 180,16740	
		Spese generali		15%		€ 27,02511	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 20,71925	9,09%
		Sommano				€ 227,91176	
		Prezzo d'applicazione al	cad.			**€ 227,91176**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		(duecentoventisette/91176)					
452	SAR24_PR.0001.0017.0001	ASTA COMPLETA DI MANICOTTO, dimensione media, per attrezzatura di perforazione					
		Prezzo per analisi				€ 640,19149	
		Spese generali		15%		€ 96,02872	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 73,62202	9,09%
		Sommano				€ 809,84223	
		Prezzo d'applicazione al (ottocentonove/84223)	cad.			**€ 809,84223**	
453	SAR24_PR.0002.0001.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3)					
		Prezzo per analisi				€ 28,92490	
		Spese generali		15%		€ 4,33874	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,32636	9,09%
		Sommano				€ 36,59000	
		Prezzo d'applicazione al (trentasei/59000)	m³			**€ 36,59000**	
464	SAR24_PR.0002.0002.0005	TOUT VENANT 0/70					
		Prezzo per analisi				€ 23,98419	
		Spese generali		15%		€ 3,59763	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,75818	9,09%
		Sommano				€ 30,34000	
		Prezzo d'applicazione al (trenta/34000)	m³			**€ 30,34000**	
468	SAR24_PR.0002.0003.0002	TERRA VEGETALE VAGLIATA					
		Prezzo per analisi				€ 33,20158	
		Spese generali		15%		€ 4,98024	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,81818	9,09%
		Sommano				€ 42,00000	
		Prezzo d'applicazione al (quarantadue/00000)	m³			**€ 42,00000**	
471	SAR24_PR.0002.0006.0001	CIOTTOLAME-PIETRAME					
		Prezzo per analisi				€ 15,33597	
						€ 15,33597	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 15,33597	
		Spese generali		15%		€ 2,30040	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,76364	9,09%
		Sommano				€ 19,40001	
		Prezzo d'applicazione al (diciannove/40001)	m³			**€ 19,40001**	
478	SAR24_PR.0002.0008.0004	FORNITURA franco cantiere di misto avente granulometria 0/63 mm ottenuto da impianti di recupero rifiuti derivanti dall'attività di costruzione e demolizione conforme al test di cessione previsto dal D.M. 05/04/2006, e certificazione ai sensi della norma , idoneo per la					
		Prezzo per analisi				€ 15,65217	
		Spese generali		15%		€ 2,34783	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,80000	9,09%
		Sommano				€ 19,80000	
		Prezzo d'applicazione al (diciannove/80000)	m³			**€ 19,80000**	
510	SAR24_PR.0003.0001.0001	CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets					
		Prezzo per analisi				€ 178,73517	
		Spese generali		15%		€ 26,81028	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 20,55455	9,09%
		Sommano				€ 226,10000	
		Prezzo d'applicazione al (duecentoventisei/10000)	t			**€ 226,10000**	
518	SAR24_PR.0004.0002.0001	MALTA IDRAULICA antiritiro, pronta, a presa e indurimento rapidi per fissaggio zanche, tubazioni, controtelai					
		Prezzo per analisi				€ 4,97184	
		Spese generali		13%		€ 0,64634	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,56182	9,09%
		Sommano				€ 6,18000	
		Prezzo d'applicazione al (sei/18000)	kg			**€ 6,18000**	
552	SAR24_PR.0005.0001.0002	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30					
		Prezzo per analisi				€ 110,60079	
		Spese generali		15%		€ 16,59012	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 12,71909	9,09%
		Sommano				€ 139,91000	
		Prezzo d'applicazione al (centotrentanove/91000)	m³			**€ 139,91000**	
553	SAR24_PR.0005.0001.0003	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A PRESTAZIONE GARANTITA PER OPERE NON STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30					
		Prezzo per analisi				€ 123,81818	
		Spese generali		15%		€ 18,57273	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 14,23909	9,09%
		Sommano				€ 156,63000	
		Prezzo d'applicazione al (centocinquantasei/63000)	m³			**€ 156,63000**	
559	SAR24_PR.0005.0002.0004	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km					
		Prezzo per analisi				€ 143,25691	
		Spese generali		15%		€ 21,48854	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 16,47455	9,09%
						€ 181,22000	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 181,22000	
		Sommano				€ 181,22000	
		Prezzo d'applicazione al (centottantuno/22000)	m³			**€ 181,22000**	
565	SAR24_PR.0005.0002.0010	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km					
		Prezzo per analisi				€ 149,07510	
		Spese generali		15%		€ 22,36127	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,14364	9,09%
		Sommano				€ 188,58001	
		Prezzo d'applicazione al (centottantotto/58001)	m³			**€ 188,58001**	
572	SAR24_PR.0005.0002.0017	CALCESTRUZZO PRECONFEZIONATO A DURABILITA' GARANTITA PER OPERE STRUTTURALI, CLASSE DI CONSISTENZA S4, con dimensione massima dell'aggregato inerte di 31,5 mm (Dmax 31,5), confezionato con cemento 32,5 e fornito f.co cantiere in autobetoniera da 7-10 m³ entro un raggio di 30 km					
		Prezzo per analisi				€ 163,77865	
		Spese generali		15%		€ 24,56680	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 18,83455	9,09%
		Sommano				€ 207,18000	
		Prezzo d'applicazione al (duecentosette/18000)	m³			**€ 207,18000**	
606	SAR24_PR.0005.0006.0003	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, valutata per ogni m³ pompato					
		Prezzo per analisi				€ 11,62056	
		Spese generali		15%		€ 1,74308	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,33636	9,09%
						€ 14,70000	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 14,70000	
		Sommano				€ 14,70000	
		Prezzo d'applicazione al (quattordici/70000)	m³			**€ 14,70000**	
607	SAR24_PR.0005.0006.0004	MAGGIORAZIONE DEL PREZZO DEL CALCESTRUZZO PER POMPAGGIO con pompa avente sbraccio sino a 36 m, valutata per ogni m³ pompato					
		Prezzo per analisi				€ 15,04348	
		Spese generali		15%		€ 2,25652	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,73000	9,09%
		Sommano				€ 19,03000	
		Prezzo d'applicazione al (diciannove/03000)	m³			**€ 19,03000**	
609	SAR24_PR.0005.0007.0001	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbraccio sino a 28 m, quota fissa pompa fino a 28 m euro/a corpo					
		Prezzo per analisi				€ 178,74309	
		Spese generali		15%		€ 26,81146	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 20,55546	9,09%
		Sommano				€ 226,11001	
		Prezzo d'applicazione al (duecentoventisei/11001)	a corpo			**€ 226,11001**	
610	SAR24_PR.0005.0007.0002	PRESTAZIONE DI POMPA PER CALCESTRUZZO con pompa avente sbraccio oltre 36 m, quota fissa pompa oltre 36 m euro/a corpo					
		Prezzo per analisi				€ 245,33597	
		Spese generali		15%		€ 36,80040	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 28,21364	9,09%
		Sommano				€ 310,35001	
		Prezzo d'applicazione al (trecentodieci/35001)	**a corpo**			**€ 310,35001**	
614	SAR24_PR.0006.0002.0002	RETE ELETTROSALDATA B450C con filo diam. 6, in pannelli standard 400x225, maglia 10x10 o 15x15 o 20x20, conforme al DM 17 /01/2018					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		Prezzo per analisi				€ 1,16265	
		Spese generali		15%		€ 0,17440	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,13371	9,09%
		Sommano				€ 1,47076	
		Prezzo d'applicazione al (uno/47076)	kg			**€ 1,47076**	
629	SAR24_PR.0006.0005.0002	FILO DI FERRO COTTO NERO diametro 3 mm					
		Prezzo per analisi				€ 2,30830	
		Spese generali		15%		€ 0,34625	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,26546	9,09%
		Sommano				€ 2,92001	
		Prezzo d'applicazione al (due/92001)	kg			**€ 2,92001**	
631	SAR24_PR.0006.0005.0004	CHIODI (punte piane), misure varie					
		Prezzo per analisi				€ 2,00790	
		Spese generali		15%		€ 0,30119	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,23091	9,09%
		Sommano				€ 2,54000	
		Prezzo d'applicazione al (due/54000)	kg			**€ 2,54000**	
636	SAR24_PR.0006.0008.0001	TUBO DI ACCIAIO S355 di diametri e spessori vari, con giunzione a manicotto filettato per armatura portante di pali speciali di piccolo diametro					
		Prezzo per analisi				€ 2,97233	
		Spese generali		15%		€ 0,44585	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,34182	9,09%
		Sommano				€ 3,76000	
		Prezzo d'applicazione al (tre/76000)	kg			**€ 3,76000**	
661	SAR24_PR.0007.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno					
		Prezzo per analisi				€ 7,73123	
		Spese generali		15%		€ 1,15968	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,88909	9,09%
						€ 9,78000	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 9,78000	
		Sommano				€ 9,78000	
		Prezzo d'applicazione al (nove/78000)	kg			**€ 9,78000**	
670	SAR24_PR.0008.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie					
		Prezzo per analisi				€ 409,45455	
		Spese generali		15%		€ 61,41818	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 47,08727	9,09%
		Sommano				€ 517,96000	
		Prezzo d'applicazione al (cinquecentodiciassette/96000)	m³			**€ 517,96000**	
671	SAR24_PR.0008.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm					
		Prezzo per analisi				€ 571,77865	
		Spese generali		15%		€ 85,76680	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 65,75455	9,09%
		Sommano				€ 723,30000	
		Prezzo d'applicazione al (settecentoventitre/30000)	m³			**€ 723,30000**	
672	SAR24_PR.0008.0001.0003	LISTELLI ABETE 25x50x400					
		Prezzo per analisi				€ 833,71542	
		Spese generali		15%		€ 125,05731	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 95,87727	9,09%
		Sommano				€1.054,65000	
		Prezzo d'applicazione al (millecinquantaquattro/65000)	**m³**			**€1.054,65000**	
673	SAR24_PR.0008.0001.0004	COMPENSATO DI PIOPPO, spessore 4 mm					
		Prezzo per analisi				€ 14,49803	
		Spese generali		15%		€ 2,17470	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,66727	9,09%
		Sommano				€ 18,34000	
		Prezzo d'applicazione al (diciotto/34000)	m²			**€ 18,34000**	
674	SAR24_PR.00	TAVOLONI ABETE PRISMATI					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
	08.0001.0005	spessore mm 40-50, larghezza 18 -25, lunghezza cm400					
		Prezzo per analisi				€ 802,38735	
		Spese generali		15%		€ 120,35810	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 92,27455	9,09%
		Sommano				€1.015,02000	
		Prezzo d'applicazione al (millequindici/02000)	m³			**€1.015,02000**	
732	SAR24_PR.00 10.0001.0010	POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, SERIE PESANTE escluso sifone a ghigliottina e copertina, dimensioni interne 60*60*60					
		Prezzo per analisi				€ 133,44664	
		Spese generali		15%		€ 20,01700	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 15,34636	9,09%
		Sommano				€ 168,81000	
		Prezzo d'applicazione al (centosessantotto/81000)	cad.			**€ 168,81000**	
734	SAR24_PR.00 10.0001.0012	POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, SERIE PESANTE escluso sifone a ghigliottina e copertina, dimensioni interne 100*100*100					
		Prezzo per analisi				€ 271,82609	
		Spese generali		15%		€ 40,77391	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 31,26000	9,09%
		Sommano				€ 343,86000	
		Prezzo d'applicazione al (trecentoquarantatre/86000)	cad.			**€ 343,86000**	
735	SAR24_PR.00 10.0001.0013	PROLUNGA prefabbricata in cls vibrato, SERIE PESANTE, dimensioni interne 80*80*40					
		Prezzo per analisi				€ 129,73123	
		Spese generali		15%		€ 19,45968	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 14,91909	9,09%
		Sommano				€ 164,11000	
		Prezzo d'applicazione al (centosessantaquattro/11000)	cad.			**€ 164,11000**	
736	SAR24_PR.00 10.0001.0014	PROLUNGA prefabbricata in cls vibrato, SERIE PESANTE,					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		dimensioni interne 100*100*50					
		Prezzo per analisi				€ 148,26877	
		Spese generali		15%		€ 22,24032	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 17,05091	9,09%
		Sommano				€ 187,56000	
		Prezzo d'applicazione al (centottantasette/56000)	cad.			**€ 187,56000**	
746	SAR24_PR.00 10.0002.0008	COPERTINA PREFABBRICATA ARMATA IN CLS cm. 80 *80xspessore cm 10					
		Prezzo per analisi				€ 115,77075	
		Spese generali		15%		€ 17,36561	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 13,31364	9,09%
		Sommano				€ 146,45000	
		Prezzo d'applicazione al (centoquarantasei/45000)	cad.			**€ 146,45000**	
748	SAR24_PR.00 10.0002.0010	COPERTINA PREFABBRICATA ARMATA IN CLS cm. 120 *120xspessore cm 20					
		Prezzo per analisi				€ 217,06719	
		Spese generali		15%		€ 32,56008	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 24,96273	9,09%
		Sommano				€ 274,59000	
		Prezzo d'applicazione al (duecentosettantaquattro/59000)	cad.			**€ 274,59000**	
768	SAR24_PR.00 10.0004.0005	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x25x50					
		Prezzo per analisi				€ 2,22925	
		Spese generali		15%		€ 0,33439	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,25636	9,09%
		Sommano				€ 2,82000	
		Prezzo d'applicazione al (due/82000)	cad.			**€ 2,82000**	
1045	SAR24_PR.00 14.0001.0001	GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		10320 unitamente al marchio di conformità CE avente i seguenti pesi in grammi per					
		Prezzo per analisi				€ 1,03781	
		Spese generali		13%		€ 0,13492	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,11727	9,09%
		Sommano				€ 1,29000	
		Prezzo d'applicazione al (uno/29000)	m²			**€ 1,29000**	
1046	SAR24_PR.00 14.0001.0002	GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE avente i seguenti pesi in grammi per					
		Prezzo per analisi				€ 1,42292	
		Spese generali		15%		€ 0,21344	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,16364	9,09%
		Sommano				€ 1,80000	
		Prezzo d'applicazione al (uno/80000)	m²			**€ 1,80000**	
1048	SAR24_PR.00 14.0002.0001	GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da due geotessili non tessuti composti esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV uniti tra loro mediante agugliatura meccanica. I due geotessili, aventi funzioni differenti, dovranno					
		Prezzo per analisi				€ 3,54941	
		Spese generali		15%		€ 0,53241	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,40818	9,09%
		Sommano				€ 4,49000	
		Prezzo d'applicazione al (quattro/49000)	m²			**€ 4,49000**	
2208	SAR24_PR.00 33.0001.0001	PIETRAME IN SCAPOLI, del peso singolo da 5 a 50 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		distanze non eccedenti i 40 Km, reso a piè d'opera					
		Prezzo per analisi				€ 26,13033	
		Spese generali		13%		€ 3,39694	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,95273	9,09%
		Sommano				€ 32,48000	
		Prezzo d'applicazione al (trentadue/48000)	m³			**€ 32,48000**	
2209	SAR24_PR.00 33.0001.0002	SCOGLI DI PRIMA CATEGORIA del peso singolo da 51 a 1000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km, resi a piè d'opera					
		Prezzo per analisi				€ 14,09493	
		Spese generali		13%		€ 1,83234	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,59273	9,09%
		Sommano				€ 17,52000	
		Prezzo d'applicazione al (diciassette/52000)	t			**€ 17,52000**	
2211	SAR24_PR.00 33.0001.0004	SCOGLI DI TERZA CATEGORIA del peso singolo da 1501 a 3000 Kg, di natura calcarea, basaltica o granitica provenienti da cave situate a distanze non eccedenti i 40 Km, resi a piè d'opera					
		Prezzo per analisi				€ 14,60177	
		Spese generali		13%		€ 1,89823	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,65000	9,09%
		Sommano				€ 18,15000	
		Prezzo d'applicazione al (diciotto/15000)	t			**€ 18,15000**	
2266	SAR24_PR.00 34.0003.0006	Paletti di castagno del diametro in testa di cm 5 lunghezza 0.70-0.80 ml					
		Prezzo per analisi				€ 2,81423	
		Spese generali		15%		€ 0,42213	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,32364	9,09%
		Sommano				€ 3,56000	
		Prezzo d'applicazione al	cad.			**€ 3,56000**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		(tre/56000)					
2267	SAR24_PR.0034.0003.0007	Verghe vive di salice					
		Prezzo per analisi				€ 2,11857	
		Spese generali		15%		€ 0,31779	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,24364	9,09%
		Sommano				€ 2,68000	
		Prezzo d'applicazione al	cad.			**€ 2,68000**	
		(due/68000)					
2270	SAR24_PR.0034.0004.0002	Idroseminatrice a pressione montata su trattore o autocarro compresi consumi e carburanti su qualsiasi terreno compresi operatore e ogni altro onere (esclusi quelli della sicurezza)					
		Prezzo per analisi				€ 69,85519	
		Spese generali		13%		€ 9,08117	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 7,89364	9,09%
		Sommano				€ 86,83000	
		Prezzo d'applicazione al	ora			**€ 86,83000**	
		(ottantasei/83000)					
2272	SAR24_PR.0034.0004.0004	Talee (parti vegetative legnose) di lunghezza minima 80 cm' - diametro superiore a 3 cm (talee e astoni) scelte opportunamente della direzione lavori					
		Prezzo per analisi				€ 0,95652	
		Spese generali		15%		€ 0,14348	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,11000	9,09%
		Sommano				€ 1,21000	
		Prezzo d'applicazione al	cad.			**€ 1,21000**	
		(uno/21000)					
2275	SAR24_PR.0034.0004.0007	Cespugli robusti e conifere nane, con buca da cm 40x40 ed altezza minima di cm 40.					
		Prezzo per analisi				€ 15,23320	
		Spese generali		15%		€ 2,28498	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,75182	9,09%
		Sommano				€ 19,27000	
						€ 19,27000	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 19,27000	
		Prezzo d'applicazione al (diciannove/27000)	cad.			**€ 19,27000**	
2294	SAR24_PR.0034.0007.0008	Rete metallica a maglia romboidale 50*50 mm, in filo di ferro zincato, diametro 2 mm					
		Prezzo per analisi				€ 5,70751	
		Spese generali		15%		€ 0,85613	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,65636	9,09%
		Sommano				€ 7,22000	
		Prezzo d'applicazione al (sette/22000)	m²			**€ 7,22000**	
2295	SAR24_PR.0034.0007.0009	Pali in profilato metallico con sezione a T dimensioni 35*35*4 con altezza m. 2.25 zincati a caldo					
		Prezzo per analisi				€ 13,70751	
		Spese generali		15%		€ 2,05613	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,57636	9,09%
		Sommano				€ 17,34000	
		Prezzo d'applicazione al (diciassette/34000)	cad.			**€ 17,34000**	
6464	SAR24_RU.0001.0001.0001	OPERAIO SPECIALIZZATO (Media Regionale)					
		Prezzo per analisi				€ 30,52293	
		Spese generali		13%		€ 3,96798	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,44909	9,09%
		Sommano				€ 37,94000	
		Prezzo d'applicazione al (trentasette/94000)	ora			**€ 37,94000**	
6465	SAR24_RU.0001.0001.0002	OPERAIO QUALIFICATO (Media Regionale)					
		Prezzo per analisi				€ 28,28641	
		Spese generali		13%		€ 3,67723	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,19636	9,09%
		Sommano				€ 35,16000	
		Prezzo d'applicazione al (trentacinque/16000)	ora			**€ 35,16000**	
6466	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		Prezzo per analisi				€ 25,33387	
		Spese generali		13%		€ 3,29340	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,86273	9,09%
		Sommano				€ 31,49000	
		Prezzo d'applicazione al (trentuno/49000)	ora			**€ 31,49000**	
6467	SAR24_RU.0001.0001.0004	CAPO-SQUADRA (Media Regionale)					
		Prezzo per analisi				€ 31,62750	
		Spese generali		15%		€ 4,74413	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 3,63716	9,09%
		Sommano				€ 40,00879	
		Prezzo d'applicazione al (quaranta/00879)	ora			**€ 40,00879**	
6487	SAR24_SL.0003.0001.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3)					
	SAR24_AT.0001.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³ con percorrenza cava -cantiere entro 30 km	viaggi	0,0500	€ 150,90118	€ 7,54506	16,35%
	SAR24_PR.0002.0001.0001	SABBIA FINE LAVATA (0-3)	m³	1,0000	€ 28,92490	€ 28,92490	62,70%
		Prezzo per analisi				€ 36,46996	
		Spese generali		15%		€ 5,47049	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 4,19405	9,09%
		Sommano				€ 46,13450	
		Prezzo d'applicazione al (quarantasei/13450)	m³			**€ 46,13450**	
6493	SAR24_SL.0003.0001.0007	CIOTTOLAME-PIETRAME					
	SAR24_AT.0001.0001.0005	TRASPORTO DI MATERIALE SFUSO inerte, caricato sotto tramoggia e scarico con ribaltabile, con autocarro cassonato da 20 a 22 m³					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		con percorrenza cava -cantiere entro 30 km	viaggi	0,0500	€ 150,90118	€ 7,54506	26,07%
		SAR24_PR.0002.0006.0001 CIOTTOLAME -PIETRAME	m³	1,0000	€ 15,33597	€ 15,33597	52,98%
		Prezzo per analisi				€ 22,88103	
		Spese generali		15%		€ 3,43215	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 2,63132	9,09%
		Sommano				€ 28,94450	
		Prezzo d'applicazione al (ventotto/94450)	m³			**€ 28,94450**	
6505	SAR24_SL.0004.0001.0001	CEMENTO R.32.5 reso entro 100 km dalla cementeria in sacchi, trasportato con autocarro da 8 t con gruetta					
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,1250	€ 71,67589	€ 8,95949	2,91%
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,6875	€ 71,67589	€ 49,27717	16,01%
		SAR24_PR.0003.0001.0001 CEMENTO R.32,5 in sacchi + pallets	t	1,0000	€ 178,73517	€ 178,73517	58,07%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2500	€ 25,33387	€ 6,33347	2,06%
		Prezzo per analisi				€ 243,30530	
						€ 243,30530	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 243,30530	
		Spese generali		15%		€ 36,49580	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 27,98011	9,09%
		Sommano				€ 307,78121	
		Prezzo d'applicazione al (trecentosette/78121)	t			**€ 307,78121**	
6518	SAR24_SL.0005.0003.0001	MALTA CEMENTIZIA, composta da cemento e sabbia, resa a piè d'opera dosata a kg 400 di cemento R 32.5 per m³ 1.00 di sabbia					
		Prezzo per analisi				€ 199,03459	
		Spese generali		13%		€ 25,87450	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 22,49091	9,09%
		Sommano				€ 247,40000	
		Prezzo d'applicazione al (duecentoquarantasette/40000)	m³			**€ 247,40000**	
6536	SAR24_SL.0006.0001.0002	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento diam. 12					
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0001	€ 71,67589	€ 0,00717	0,46%
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0003	€ 71,67589	€ 0,02150	1,39%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0004	€ 25,33387	€ 0,01013	0,65%
		SAR24_ FERRO TONDO per c.a.				€ 0,03880	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 0,03880	
		PR.0006.0001.0003 in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento diam. 12	kg	1,0000	€ 1,1854	€ 1,18540	76,55%
		Prezzo per analisi				€ 1,22420	
		Spese generali		15%		€ 0,18363	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,14078	9,09%
		Sommano				€ 1,54861	
		Prezzo d'applicazione al (uno/54861)	kg			**€ 1,54861**	
6538	SAR24_SL.0006.0001.0007	FERRO TONDO per c.a. in barre, tipo B450C, controllato in stabilimento diam. 28					
		Prezzo per analisi				€ 1,24698	
		Spese generali		13%		€ 0,16211	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,14091	9,09%
		Sommano				€ 1,55000	
		Prezzo d'applicazione al (uno/55000)	kg			**€ 1,55000**	
6548	SAR24_SL.0006.0004.0001	CHIODI (punte piane), misure varie					
		SAR24_AT.0005.0016.0001 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,0003	€ 53,41502	€ 0,01602	0,59%
		SAR24_AT.0005.0016.0001 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,0020	€ 53,41502	€ 0,10683	3,93%
		SAR24_PR.0006.0005.0004 CHIODI (punte piane), misure varie	kg	1,0000	€ 2,00790	€ 2,00790	73,88%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0007	€ 25,33387	€ 0,01773	0,65%
						€ 2,14848	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 2,14848	
		Prezzo per analisi				€ 2,14848	
		Spese generali		15%		€ 0,32227	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,24708	9,09%
		Sommano				€ 2,71783	
		Prezzo d'applicazione al (due/71783)	kg			**€ 2,71783**	
6559	SAR24_SL.0006.0006.0001	TUBO DI ACCIAIO S355 di diametri e spessori vari, con giunzione a manicotto filettato per armatura portante di pali speciali di piccolo diametro					
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0010	€ 71,67589	€ 0,07168	1,84%
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0003	€ 71,67589	€ 0,02150	0,55%
		SAR24_PR.0006.0008.0001 TUBO DI ACCIAIO S355 di diametri e spessori vari, con giunzione a manicotto filettato per armatura portante di pali speciali di piccolo diametro	kg	1,0000	€ 2,97233	€ 2,97233	76,21%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0007	€ 25,33387	€ 0,01773	0,45%
		Prezzo per analisi				€ 3,08324	
		Spese generali		15%		€ 0,46249	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,35457	9,09%
		Sommano				€ 3,90030	
						€ 3,90030	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 3,90030	
		Prezzo d'applicazione al (tre/90030)	kg			**€ 3,90030**	
6568	SAR24_SL.0007.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno					
	SAR24_AT.0005.0003.0001	GRU A TORRE ad azionamento elettrico, già funzionante in cantiere, in postazione fissa o traslabile su binario, compreso il manovratore, i consumi di f.e.m., gli oneri di manutenzione e l'assicurazione altezza 18 m, sbraccio 20 m, portata 600/ 800 Kg	ora	0,0003	€ 47,46245	€ 0,01424	0,14%
	SAR24_AT.0005.0016.0001	AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,0017	€ 53,41502	€ 0,09081	0,91%
	SAR24_PR.0001.0006.0003	PALLETS PER MERCI VARIE A PERDERE	cad.	0,0017	€ 16,45896	€ 0,02798	0,28%
	SAR24_PR.0007.0001.0001	DISARMANTE emulsionabile per casseri in legno	kg	1,0000	€ 7,73123	€ 7,73123	77,54%
	SAR24_RU.0001.0001.0003	OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0007	€ 25,33387	€ 0,01773	0,18%
		Prezzo per analisi				€ 7,88199	
		Spese generali		15%		€ 1,18230	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,90643	9,09%
		Sommano				€ 9,97072	
		Prezzo d'applicazione al (nove/97072)	kg			**€ 9,97072**	
6577	SAR24_SL.0008.0001.0001	TRAVI ABETE U.T. misure varie					
	SAR24_AT.0005.0016.0	AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		008 compreso l’impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,3000	€ 71,67589	€ 21,50277	3,79%
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,1000	€ 71,67589	€ 7,16759	1,26%
		SAR24_PR.0008.0001.0001 TRAVI ABETE U.T. misure varie	m³	1,0000	€ 409,45455	€ 409,45455	72,21%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4000	€ 25,33387	€ 10,13355	1,79%
		Prezzo per analisi				€ 448,25846	
		Spese generali		15%		€ 67,23877	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 51,54972	9,09%
		Sommano				€ 567,04695	
		Prezzo d'applicazione al (cinquecentosessantasette/04695)	m³			**€ 567,04695**	
6578	SAR24_SL.0008.0001.0002	TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm					
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l’impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,3000	€ 71,67589	€ 21,50277	2,78%
		SAR24_ AUTOGRU'				€ 21,50277	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 21,50277	
		AT.000 5.0016.0 008 RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,1000	€ 71,67589	€ 7,16759	0,93%
		SAR24_ PR.0008 .0001.00 02 TAVOLE ABETE SOTTOMISURA mm 25, larghezza variabile 8/16, lunghezza 400 cm	m³	1,0000	€ 571,77865	€ 571,77865	74,03%
		SAR24_ RU.000 1.0001.0 003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4000	€ 25,33387	€ 10,13355	1,31%
		Prezzo per analisi				€ 610,58256	
		Spese generali		15%		€ 91,58738	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 70,21699	9,09%
		Sommano				€ 772,38693	
		Prezzo d'applicazione al (settecentosettantadue/38693)	m³			**€ 772,38693**	
6579	SAR24_SL.000 8.0001.0003	LISTELLI ABETE 25x50x400					
		SAR24_ AT.000 5.0016.0 008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,3000	€ 71,67589	€ 21,50277	1,95%
		SAR24_ AT.000 5.0016.0 008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,1000	€ 71,67589	€ 7,16759	0,65%
						€ 28,67036	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 28,67036	
		SAR24_PR.0008.0001.0003 LISTELLI ABETE 25x50x400	m³	1,0000	€ 833,71542	€ 833,71542	75,54%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4000	€ 25,33387	€ 10,13355	0,92%
		Prezzo per analisi				€ 872,51933	
		Spese generali		15%		€ 130,87790	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 100,33972	9,09%
		Sommano				€1.103,73695	
		Prezzo d'applicazione al (millecentotre/73695)	m³			**€1.103,73695**	
6580	SAR24_SL.0008.0001.0004	COMPENSATO DI PIOPPO, spessore 4 mm					
		SAR24_AT.0005.0016.0001 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,0100	€ 53,41502	€ 0,53415	2,76%
		SAR24_AT.0005.0016.0001 AUTOCARRO RIBALTABILE trilaterale, compresi conducente, consumi, manutenzione, assicurazione e bollo, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,0025	€ 53,41502	€ 0,13354	0,69%
		SAR24_PR.0008.0001.0004 COMPENSATO DI PIOPPO, spessore 4 mm	m²	1,0000	€ 14,49803	€ 14,49803	74,95%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0050	€ 25,33387	€ 0,12667	0,65%
		Prezzo per analisi				€ 15,29239	
		Spese generali		15%		€ 2,29386	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 1,75863	9,09%
		Sommano				€ 19,34488	
		Prezzo d'applicazione al	m²			**€ 19,34488**	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		(diciannove/34488)					
6581	SAR24_SL.0008.0001.0005	TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18 -25, lunghezza cm400					
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,3000	€ 71,67589	€ 21,50277	2,02%
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,1000	€ 71,67589	€ 7,16759	0,67%
		SAR24_PR.0008.0001.0005 TAVOLONI ABETE PRISMATI spessore mm 40-50, larghezza 18-25, lunghezza cm400	m³	1,0000	€ 802,38735	€ 802,38735	75,40%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,4000	€ 25,33387	€ 10,13355	0,95%
		Prezzo per analisi				€ 841,19126	
		Spese generali		15%		€ 126,17869	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 96,73700	9,09%
		Sommano				€1.064,10695	
		Prezzo d'applicazione al	m³			**€1.064,10695**	
		(millesessantaquattro/10695)					
6600	SAR24_SL.0010.0001.0010	POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls vibrato, escluso sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni interne 60*60*60					
		SAR24_AT.0005.0016.0 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE,					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		008 compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0667	€ 71,67589	€ 4,78078	2,13%
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,5000	€ 71,67589	€ 35,83795	15,97%
		SAR24_PR.0010.0001.0010 POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, SERIE PESANTE escluso sifone a ghigliottina e copertina, dimensioni interne 60*60*60	cad.	1,0000	€ 133,44664	€ 133,44664	59,45%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1333	€ 25,33387	€ 3,37700	1,50%
		Prezzo per analisi				€ 177,44237	
		Spese generali		15%		€ 26,61636	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 20,40587	9,09%
		Sommano				€ 224,46460	
		Prezzo d'applicazione al (duecentoventiquattro/46460)	cad.			**€ 224,46460**	
6602	SAR24_SL.0010.0001.0012	PROLUNGA prefabbricata SERIE PESANTE in cls vibrato, escluso sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni interne 80*80*40					
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,7000	€ 71,67589	€ 50,17312	21,32%
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0500	€ 71,67589	€ 3,58379	1,52%
		SAR24_PR.0010.0001.0013 PROLUNGA prefabbricata in cls vibrato, SERIE PESANTE, dimensioni interne 80*80*40	cad.	1,0000	€ 129,73123	€ 129,73123	55,13%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1000	€ 25,33387	€ 2,53339	1,08%
		Prezzo per analisi				€ 186,02153	
		Spese generali		15%		€ 27,90323	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 21,39248	9,09%
		Sommano				€ 235,31724	
		Prezzo d'applicazione al (duecentotrentacinque/31724)	cad.			**€ 235,31724**	
6603	SAR24_SL.0010.0001.0013	POZZETTO prefabbricato SERIE PESANTE in cls vibrato, escluso sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni interne 100*100 *100					
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,3000	€ 71,67589	€ 93,17866	19,37%
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della				€ 93,17866	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 93,17866	
		grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,1250	€ 71,67589	€ 8,95949	1,86%
		SAR24_PR.0010.0001.0012 POZZETTO prefabbricato in cls vibrato, SERIE PESANTE escluso sifone a ghigliottina e copertina, dimensioni interne 100*100*100	cad.	1,0000	€ 271,82609	€ 271,82609	56,50%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,2500	€ 25,33387	€ 6,33347	1,32%
		Prezzo per analisi				€ 380,29771	
		Spese generali		15%		€ 57,04466	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 43,73424	9,09%
		Sommano				€ 481,07661	
		Prezzo d'applicazione al (quattrocentottantuno/07661)	cad.			**€ 481,07661**	
6604	SAR24_SL.0010.0001.0014	PROLUNGA prefabbricata SERIE PESANTE in cls vibrato, escluso sifone a ghigliottina e copertina in c.a., dimensioni interne 100*100*50					
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 8,0 t	ora	1,3000	€ 71,67589	€ 93,17866	29,57%
		SAR24_AT.0005.0016.0008 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della				€ 93,17866	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 93,17866	
		portata utile fino a: 8,0 t	ora	0,0625	€ 71,67589	€ 4,47974	1,42%
		SAR24_PR.0010.0001.0014 PROLUNGA prefabbricata in cls vibrato, SERIE PESANTE, dimensioni interne 100*100*50	cad.	1,0000	€ 148,26877	€ 148,26877	47,05%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,1250	€ 25,33387	€ 3,16673	1,00%
		Prezzo per analisi				€ 249,09390	
		Spese generali		15%		€ 37,36409	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 28,64580	9,09%
		Sommano				€ 315,10379	
		Prezzo d'applicazione al (trecentoquindici/10379)	cad.			**€ 315,10379**	
6626	SAR24_SL.0010.0003.0005	BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x25x50					
		SAR24_AT.0001.0001.0010 TRASPORTO BLOCCHETTI DI CEMENTO con autocarro dela portata di 15 t dotato di gru idraulica con pinza impiegata nel carico e scarico blocchetti, entro una percorrenza massima di 50 Km dallo stabilimento	viaggi	0,0026	€ 179,54941	€ 0,46683	13,36%
		SAR24_PR.0010.0004.0005 BLOCCHI DI CALCESTRUZZO con inerte calcareo dim.25x25x50	cad.	1,0000	€ 2,22925	€ 2,22925	63,80%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0026	€ 25,33387	€ 0,06587	1,89%
		Prezzo per analisi				€ 2,76195	
		Spese generali		15%		€ 0,41429	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,31762	9,09%
		Sommano				€ 3,49386	
		Prezzo d'applicazione al (tre/49386)	cad.			**€ 3,49386**	
6801	SAR24_SL.0014.0001.0002	GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti					

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
		continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE avente i seguenti pesi in grammi per					
		SAR24_AT.0005.0016.0006 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,0015	€ 54,98023	€ 0,08247	4,25%
		SAR24_AT.0005.0016.0006 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,0003	€ 54,98023	€ 0,01649	0,85%
		SAR24_PR.0014.0001.0002 GEOTESSILE NONTESSUTO costituito esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV fornito con marcatura dei rotoli secondo la normativa EN ISO 10320 unitamente al marchio di conformità CE avente i seguenti pesi in grammi per	m²	1,0000	€ 1,42292	€ 1,42292	73,30%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0005	€ 25,33387	€ 0,01267	0,65%
		Prezzo per analisi				€ 1,53455	
		Spese generali		15%		€ 0,23018	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,17647	9,09%
		Sommano				€ 1,94120	
						€ 1,94120	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 1,94120	
		Prezzo d'applicazione al (uno/94120)	m²			**€ 1,94120**	
6803	SAR24_SL.0014.0002.0001	GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da due geotessili non tessuti composti esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV uniti tra loro mediante agugliatura meccanica. I due geotessili, aventi funzioni differenti, dovranno					
		SAR24_AT.0005.0016.0006 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,0015	€ 54,98023	€ 0,08247	1,78%
		SAR24_AT.0005.0016.0006 AUTOGRU' RIBALTABILE TRILATERALE, compreso l'impiego della grù nelle operazioni di carico e scarico e compreso il conducente / manovratore, consumi, manutenzione e assicurazione, della portata utile fino a: 1,5 t	ora	0,0003	€ 54,98023	€ 0,01649	0,36%
		SAR24_PR.0014.0002.0001 GEOCOMPOSITO TESSILE costituito da due geotessili non tessuti composti esclusivamente da fibre in 100% polipropilene a filamenti continui spunbonded, stabilizzato ai raggi UV uniti tra loro mediante agugliatura meccanica. I due geotessili, aventi funzioni differenti, dovranno	m²	1,0000	€ 3,54941	€ 3,54941	76,64%
		SAR24_RU.0001.0001.0003 OPERAIO COMUNE (Media Regionale)	ora	0,0005	€ 25,33387	€ 0,01267	0,27%
						€ 3,66104	

ANALISI PREZZI							
NUM. ART.	**CODICE**	**DESCRIZIONE**	**U.M.**	**QUANTITA'**	**PREZZO**	**IMPORTO**	**INC. %**
						€ 3,66104	
		Prezzo per analisi				€ 3,66104	
		Spese generali		15%		€ 0,54916	11,86%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 0,42102	9,09%
		Sommano				€ 4,63122	
		Prezzo d'applicazione al (quattro/63122)	m²			**€ 4,63122**	
6965	SAR24_SL.0018.0001.0009	TUBO IN PVC, rigido conformi norma UNI EN 1401-1:2019 tipo SN4 SDR41 per condotte di scarico interrate di acque civili e industriali, giunto a bicchiere con anello in gomma, contrassegnati ogni metro con marchio del produttore, diametro, data di produzione e simbolo IIP. DIAMETRO					
		Prezzo per analisi				€ 125,97748	
		Spese generali		13%		€ 16,37707	10,46%
		Utili dell'appaltatore		10%		€ 14,23546	9,09%
		Sommano				€ 156,59001	
		Prezzo d'applicazione al (centocinquantasei/59001)	m			**€ 156,59001**	